

SKRIPSI

STUDI EVALUASI WAKTU DAN BIAYA PADA PROYEK GEDUNG DISPENDALOKA DENGAN MENGGUNAKAN METODE EARNED VALUE CONCEPT



MILIK
PERPUSTAKAA■
ITN MALANG

Disusun oleh :

ANANG WAHYU SURYANTO

01.21.113

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anang Wahyu Suryanto
Nim : 01.21.113
Program Studi : Teknik Sipil
Fakultas : Teknik Sipil Dan Perencanaan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya dengan judul :

STUDI EVALUASI WATU DAN BIAYA PADA PROYEK GEDUNG DISPENDALOKA DENGAN MENGGUNAKAN METODE EARNED VALUE CONCEPT

adalah hasil karya saya sendiri, bukan merupakan duplikat serta tidak mengutip atau menyadur seluruhnya dari hasil karya orang lain, kecuali disebutkan sumbernya.

Malang, November 2010

Yang Membuat Pernyataan



(Anang Wahyu Suryanto)

ABSTRAKSI

Studi Evaluasi Waktu Dan Biaya Proyek Gedung Dispendaloka Dengan Metode Earned Value Concept, Studi Kasus : Pembangunan Gedung Dispendaloka Sampang Madura, Oleh Anang Wahyu Suryanto, Dosen Pembimbing I : H. Edi hargono D.P.,Ir.,MS, Dosen Pembimbing II : Lila Ayu Winanda,ST.MT

Kata kunci : Earned Value, Waktu Dan Biaya

Untuk memantau pelaksanaan proyek dilapangan apakah sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan atau tidak, maka kita butuh metode untuk memantau kemajuan fisik proyek tersebut. Metode tersebut adalah konsep nilai hasil (**Earned Value Concept**) yang memakai beberapa indikator untuk memantau kemajuan fisik yang diperoleh dalam kurun waktu yang diinginkan. Indikator-indikator tersebut antara lain, *Budgeted Cost Of Work Scheduled (BCWS)*, *Budgeted Cost Of Work Performed (BCWP)*, *Actual Cost Of Work Performed (ACWP)*, Cost Varian (CV), Schedule Varian (SV), Cost Performance Index (CPI), schedule performance index (SPI). Dengan bantuan indikator tersebut kita dapat memantau penggunaan waktu dan biaya proyek yang berjalan atau yang akan datang. Sehingga proyek yang kita rencanakan dapat selesai tepat waktu dan efisien dari segi biaya.

Untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan jadwal dan biaya yang terjadi pada pelaksanaan proyek bangunan gedung dispendaloka dengan menggunakan Metode Earned Value Concept dan berap lamakan penjadwalan ulang dengan menggunakan bar chart.

Dari hasil analisa yang kami lakukan presentasi proyek yang diharapkan pada minggu ke-12 proyek diharapkan 100% tetapi pada pelaksanaanya proyek mengalami kemunduran mulai dari awal pekerjaan proyek. sehingga pada minggu ke 12 proyek hanya dapat terselsaikan sekitar 62% saja. akan tetapi dengan keterlambatan proyek pembangunan gedung dispendaloka ini tidak terjadi pembekakan biaya.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Alloh yang telah memberikan kekuatan dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Studi Evaluasi Waktu Dan Biaya Proyek Bangunan Gedung Dispendaloka Dengan Menggunakan Metode Earned Value Concept”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik di lingkungan Institut Teknologi Nasional Malang, khususnya Jurusan Teknik Sipil S-I.

Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis akan menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, diantaranya :

1. Prof.Dr.Ir.Abraham Lomi, MSEE, Selaku Rektor Intitut Teknologi Nasional Malang.
2. Bapak Ir. H. Hirijanto, MT selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Malang.
3. H.Edi Hargono d.p.,Ir.,Ms. Selaku Dosen Pembimbing I skripsi serta masukan selama proses penyusunan.
4. Ibu Lila Ayu Ratna W., ST. MT selaku Sekretaris Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Malang dan dosen pembimbing II skripsi serta masukan selama proses penyusunan.
5. Kedua Orang Tuaku, Cak Rip, Cak Fi, Neng Rom, Neng Mut dan Mbah Nuriaten tercinta makasih atas dukungan doa, material dan moralnya.
6. Dan teman-teman yang selalu membantu saat aku butuh bantuan
7. Rekan-rekan seperjuangan Teknik Sipil 2001.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya laporan ini. Akhir kata penyusun berharap, semoga laporan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Malang, Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
ABSTRAKSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	2
1.3. Rumusan Masalah.....	2
1.4. Maksud Dan Tujuan.....	3
1.5. Batasan Masalah.....	3
1.6. Manfaat.....	4
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1. Manajemen Proyek.....	5
2.2: Penjadwalan Pelaksanaan Proyek.....	5
2.2.1. Bar Chart (Bagan Balok).....	6
2.2.2.Kurva " S ".....	8
2.3.Pelaksanaan Proyek.....	9
2.4.1. Metode Earned Value.....	9
2.4.1.1. Prinsip Dasar Earned Value.....	9

2.4.1.2. Analisa Metode Earned Value.....	9
2.4.1.3. Analisa Perubahan Dan Biaya Pelaksanaan Proyek.....	13

BAB III

METODE STUDI.....	16
3.1. Tinjauan Umum.....	16
3.2. Pengumpulan Data.....	16
3.2.1. Data Rencana Anggaran Biaya.....	17
3.2.2. Data Volume Pekerjaan.....	17
3.2.3. Data Harga Satuan.....	17
3.2.4. Data Jadwal Pelaksanaan.....	18
3.2.5. Jaringan Kerja (Network Planning).....	18
3.3. Data Pelaksanaan Proyek.....	18
3.3.1. Bar Chart Dan Kurva " S ".....	18
3.3.2. Data Laporan Mingguan Pekerjaan.....	18
3.3.3. Data Pengeluaran Proyek.....	19

BAB IV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN.....	20
4.1. Analisa Earned Value Pada Pengendalian Pelaksanaan Proyek.....	20
4.1.1. Perhitungan BCWS, BCWP,ACWP.....	21
4.1.2. Perhitungan SV, CV, SPI, dan CPI.....	22
4.1.1.1. Tabel Analisa BCWS.....	24
4.1.1.2. Tabel Analisa BCWP.....	25
4.1.1.3. Tabel Analisa ACWP.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan diera globalisasi yang penuh dengan persaingan sekarang ini sangatlah menuntut perhitungan yang tepat, efektif dan efisien. Begitu pula didalam dunia konstruksi sekarang ini banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja baik secara struktur maupun manajerial konstruksi. Setidaknya ada upaya dari kita untuk memperbaiki kekurangan- kekurangan yang terjadi untuk memenuhi hasil kerja yang ideal dan optimal.

Sebuah proyek dapat diidentifikasi sebagai salah satu usaha dalam jangka waktu dan biaya yang ditentukan dengan sasaran yang jelas yaitu mencapai hasil yang telah direncanakan pada awal pembangunan proyek akan dimulai. Banyak upaya yang harus dilakukan agar kita dapat mencapai apa yang telah direncanakan antara lain perhitungan kekuatan struktur yang tepat, perhitungan estimasi biaya yang efektif dan ekonomis (Rencana Anggaran Biaya) dan manajerial pelaksanaan baik mengenai waktu dan biaya. Jika salah satu dari upaya tersebut tidak atau kurang memenuhi akan berakibat kurangnya mutu atau hasil dari proyek tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, didalam kita merencanakan estimasi biaya suatu proyek diperlukan perhitungan yang sangat matang walaupun nantinya hanya angka-angka taksiran yang mendekati realistik dilapangan. Perhitungan ini berkaitan dengan waktu dan biaya yang saling timbal balik atau dengan kata lain saling mempengaruhi. Jika terjadi keterlambatan dengan waktu

pelaksanaan akan terjadi pembengkakan anggaran biaya, sebaliknya jika perhitungan tidak tepat akan mempengaruhi waktu dan mutu dari proyek tersebut.

Sedangkan untuk memantau pelaksanaan dilapangan apakah sudah sesuai dengan rencana atau tidak, ada beberapa metode pengendalian proyek diantaranya Analisis Varian untuk biaya dan jadwal, Konsep Nilai Hasil (*Earned Value Concept*) untuk biaya, jadwal dan kinerja, Kriteria Sistem Pengendalian Biaya dan Jadwal (*SC/CSC*) untuk biaya , jadwal dan kinerja terpadu, serta Rekayasa Nilai (*Value Engineering*) untuk penghematan biaya berdasarkan fungsinya. Kesemua metode diatas memiliki maksud agar bangunan yang telah dibangun atau produk yang dihasilkan oleh proyek memenuhi kriteria dan spesifikasi yang ditentukan sehingga siap dipakai (*Fitness For Intended Use*).

1.2 Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas, maka kajian kali ini akan kami bahas secara teliti tentang waktu dan biaya dengan menggunakan metode Earned Value (Nilai Hasil).

1.3 Rumusan Masalah

Pokok-pokok masalah yang dapat dirumuskan, antara lain :

1. Seberapa besar penyimpangan jadwal dan biaya yang terjadi pada pelaksanaan Proyek Bangunan Gedung Dispendaloka dengan menggunakan Metode Earned Value Concept?.
2. Bagaimana melakukan penjadwalan kembali (Rescheduling) akibat dari keterlambatan proyek?.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penulisan tugas akhir ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana cara mengevaluasi dalam mengantisipasi keterlambatan sebagai suatu usaha mengendalikan biaya pembangunan proyek, sehingga keterlambatan yang terjadi dapat dihindari dengan melakukan percepatan aktifitas yang efektif dan efisien.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan jadwal dan biaya yang terjadi pada pelaksanaan Proyek bangunan gedung dispendaloka dengan menggunakan Metode Earned Value Concept.
2. Untuk mengetahui berapa lamakah penjadwalan ulang dengan menggunakan Metode Bar Chart.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penulisan tugas akhir ini lingkup permasalahannya kami batasi sebagai berikut :

1. Obyek studi adalah Proyek Bangunan Gedung Dispendaloka Jl Rajawali No.4
2. Semua data yang diperoleh meliputi : Network Planning, Kurva S, Laporan Mingguan, laporan Bulanan.
3. Penyimpangan-penyimpangan yang digunakan sebagai dasar analisis adalah berupa penyimpangan jadwal dan biaya.

4. Perhitungan RAB berdasarkan periode tahun 2009 dan tidak menghitung suku bunga serta faktor denda akibat keterlambatan proyek.
5. Kami hanya membahas masalah keterlambatan proyek pada waktu pelaksanaan pembangunan proyek selama 3 bulan Penggunaan komputerisasi sebagai alat bantu untuk mengetahui penyimpangan waktu dan biaya.

1.6 Manfaat

Tujuan dari pengangkatan topik ini dimaksudkan untuk dapat bermanfaat bagi kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam bagaimana cara mengevaluasi dan mengantisipasi keterlambatan yang mungkin terjadi dapat dihindari dengan melakukan percepatan aktifitas pekerjaan yang efektif dan efisien.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Proyek

Seperti diketahui pembangunan yang dijalankan dinegara manapun didunia ini, dilaksanakan pada mulanya dalam bentuk proyek, kemudian dalam pekerjaan-pekerjaan rutin kalau proyek telah selesai. Dengan demikian perlu dilakukan pengelolaan atau manajemen proyek dengan baik. Ini berarti bahwa melaksanakan dan menyelesaikan proyek perlu direncanakan, diorganisasi, diarahkan, dikoordinasi dan diawasi dengan baik supaya tujuan-tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

2.2 Penjadwalan dan Pelaksanaan Proyek

Penjadwalan merupakan fase menterjemahkan suatu perencanaan kedalam suatu diagram-diagram yang sesuai dengan skala waktu. Penjadwalan menentukan kapasitas aktifitas-aktifitas itu dimulai, ditunda dan diselesaikan sehingga pembiayaan dan pemakaian sumber daya akan disesuaikan waktunya menurut kebutuhan yang telah ditentukan. Menyusun jadwal berarti menjabarkan perencanaan proyek menjadi urutan langkah-langkah kegiatan pelaksanaan dengan cara mengidentifikasi urutan dan kurun waktu pada masing-masing aktifitas. Penjadwalan selain sebagai bagian yang terintegrasi pada penyelenggaraan proyek disamping sarana koordinasi kegiatan yang menjadi satu rangkaian mata rantai

urutan, juga merupakan perangkat yang digunakan sebagai parameter kontrol dalam mengkaji kurun waktu penyelesaian suatu proyek.

Dalam penyusunan jadwal atau jaringan kerja sampai sejauh ini digunakan asumsi bahwa sumber daya yang diperlukan selalu tersedia, dalam arti analisa dan perhitungan belum memasukkan faktor kemungkinan keterbatasan sumber daya. Akibat jadwal yang dihasilkan atas asumsi demikian akan tidak relistik, bila kenyataan sumber daya yang tersedia bukanlah tidak terbatas. Oleh karena itu sebelum menjadi jadwal yang siap pakai sebagai pegangan praktis pelaksanaan hendaknya diperhatikan juga faktor tersedianya sumber daya.

2.2.1 Bar Chart (Bagan Balok)

Bar Chart merupakan suatu metode pengendalian jadwal yang sistimatis dan analisis dalam aspek perencanaan dan pengendalian proyek. Bagan balok disusun dengan maksud mengidentifikasi unsur waktu dan urutan dalam merencanakan suatu kegiatan, yang terdiri dari waktu mulai, waktu penyelesaian, dan pada saat pelaporan. Dewasa ini metode bagan balok masih digunakan secara luas, baik berdiri sendiri maupun dikoordinasikan dengan metode lain yang lebih canggih. Hal ini disebabkan oleh karena bagan balok mudah dibuat dan dipahami sehingga amat berguna sebagai alat komunikasi dalam penyelenggaraan proyek.


Bagan balok disiapkan dengan tangan (manual) atau menggunakan computer, tersusun pada koordinat X dan Y. Dimana sumbu tegak lurus X dicatat pekerjaan atau paket kerja yang kemudian dilukis sebagai balok. Sedangkan sumbu horizontal Y tertulis satuan waktu misalnya hari, minggu, atau bulan. Ujung kiri dari balok adalah

awal dari kegiatan yang sebaliknya ujung kanan adalah akhir dari suatu kegiatan. Sedangkan antara kegiatan satu dengan kegiatan yang lain saling berurutan dan saling ketergantungan.

Format yang lazim digunakan pada bagian atas berisi keterangan singkat proyek, lokasi, nomor kontrak, dan tanggal pelaporan.

Berikut ini keterangan kegiatan atau pekerjaan yang terdapat pada bagan balok :


- **Kurun waktu kegiatan** ialah rencana atau perkiraan waktu penyelesaian proyek serta waktu penyelesaian yang ditandai dengan garis putus-putus sebagai waktu pelaporan.
- **Sumber daya** ialah penjelasan mengenai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Berupa jam-orang atau jumlah orang dan lain-lain.
- **Garis laporan** ialah laporan terakhir (setiap bulan) ditandai dengan garis putus-putus vertical. Dengan demikian akan terlihat seberapa jauh kemajuan atau keterlambatan masing-masing kegiatan.



Gambar 2.1 : Bar Chart (Sumber : Iman suharto , 1996:180)

2.2.2 Kurva " S "

Cara lain untuk menunjukkan antara rencana dan hasil yang diperoleh dengan menggunakan kurva S. Grafik ini dibuat dengan sumbu X sebagai nilai komulatif biaya atau jam orang yang telah digunakan sebagai prosentase (%) penyelesaian pekerjaan. Sedangkan sumbu Y menunjukkan parameter waktu. Ini berarti menggambarkan kemajuan volume pekerjaan yang diselesaikan sepanjang siklus proyek. Dengan memiliki kriteria seperti diatas maka pembuatan grafik S relatif cepat dan mudah dan sering dijumpai diproyek. Grafik yang dibuat dengan sumbu vertikal sebagai nilai komulatif biaya atau jam-orang atau penyelesaian pekerjaan dan sumbu horisontal sebagai waktu kalender masing-masing dari angka 0 sampai 100,umumnya akan berbentuk S.



Gambar 2.2 : Kurva S

Sumber : Iman suharto , 1996:266

2.3 Waktu Pelaksanaan Proyek

Dalam menyelesaikan sebuah proyek kita dipermasalahkan oleh keterbatasan waktu pengerjaan sebuah proyek. Seperti kita ketahui adalah sebuah Kontrak Proyek Konstruksi tercantum kapan mulai pekerjaan dan denda yang akan dikenakan pada kontraktor atas keterlambatan yang terjadi. Waktu pelaksanaan proyek perlu direncanakan sungguh-sungguh karena setiap kegiatan yang dikerjakan memiliki kurun waktu tertentu yang kadang dilapangan tidak sesuai dengan perencanaan.

2.4.1 Metode Earned Value

2.4.1.1 Prinsip Dasar Earned Value

Earned Value Concept adalah konsep menghitung besarnya biaya yang menurut anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dengan atau dilaksanakan (bulleted cost of works performed).

$$\text{Earned Value} = (\% \text{ penyelesaian}) \times (\text{Anggaran})$$

Bila ditinjau dari pekerjaan yang diselesaikan maka konsep ini mengukur besarnya unit pekerjaan yang telah diselesaikan, pada suatu waktu bila dinilai berdasarkan jumlah anggaran yang disediakan untuk pekerjaan tersebut.

2.4.1.2 Analisa Metode Earned Value

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan proyek terhadap perencanaan.

Dalam konsep nilai hasil ini digunakan 3 indikator untuk menganalisis, yaitu :

1. **ACWP (*Actual Cost of Work Performed*)**

ACWP adalah jumlah biaya aktual dari pekerjaan yang telah dilaksanakan atau merupakan pengeluaran tercatat pada pelaporan harian atau laporan mingguan.

2. **BCWP (*Budgeted Cost of Work Performed*)**

BCWP adalah nilai hasil dari sudut pandang nilai pekerjaan yang telah diselesaikan terhadap anggaran yang telah disediakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

3. **BCWS (*Budgeted Cost of Work Scheduled*)**

BCWS adalah anggaran untuk suatu paket pekerjaan yang disusun berdasarkan jadwal pelaksanaan, atau merupakan perencanaan dasar dalam anggaran yang menghubungkan antara jadwal dan biaya.

Ketiga indikator tersebut dalam konsep nilai hasil berupa varian, yaitu biaya terpadu CV (Cost Varian) dan varian jadwal terpadu SV (Schedule Varian).

Langkah-langkah analisa dengan menggunakan metode Konsep Nilai Hasil adalah sebagai berikut :

1. Inventaris dan identifikasi data perencanaan dan data pelaksanaan.
2. Perhitungan besarnya nilai BCWS, BCWP, dan ACWP.
3. Perhitungan varian biaya dan jadwal SV, untuk perhitungan ini digunakan rumus (*Iman suharto ,1996:271*) :

$$\text{Varian Biaya (CV)} = \text{BCWP} - \text{ACWP}$$

$$\text{Varian Jadwal (SV)} = \text{BCWP} - \text{BCWS}$$

2.4.1.3 Analisa Varian Terpadu

Varians Jadwal $SV = BCWP - BCWS$	Varians Biaya $CV = BCWP - ACWP$	Keterangan
Positif	Positif	Pekerjaan terlaksana lebih cepat daripada jadwal dengan biaya lebih kecil dari pada anggaran
Nol	Positif	Pekerjaan terlaksana tepat sesuai dengan jadwal dengan biaya lebih rendah dari pada anggaran
Positif	Nol	Pekerjaan terlaksana sesuai dengan anggaran dan selesai lebih cepat daripada jadwal
Nol	Nol	Pekerjaan terlaksana sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan jadwal
Negatif	Negatif	Pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih tinggi daripada anggaran
Nol	Negatif	Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal dengan biaya diatas anggaran
Negatif	Nol	Pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya sesuai dengan anggaran
Positif	Negatif	Pekerjaan selesai lebih cepat daripada jadwal dengan biaya diatas anggaran

Sumber : soeharto, 1996:272

Jika terjadi keterlambatan dan penyimpangan dalam pelaksanaan dilapangan yang menyebabkan mundurnya jadwal pelakanaan pekerjaan, secara otomatis anggaran biaya akan membengkak. Nilai BCWS dan AWCP semakin besar sejalan dengan keterlambatan jadwal pelaksanaan

Faktor penyebab terjadinya keterlambatan :


- Karena adanya perubahan perencanaan selama proses pelaksanaan
- Karena manajerial yang buruk dalam organisasi kontraktor
- Karena rencana kerja yang tersusun tidak baik dan tidak terpadu
- Karena gambar dan spesifikasi yang tidak lengkap
- Dan kegagalan kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan

Keterlambatan proyek dapat disebabkan oleh pihak kontraktor, pemilik, atau disebabkan oleh keadaan alam dan lingkungan diluar kemampuan manusia yang disebut “force majeur”

Akibat adanya keterlambatan dan penyimpangan dalam proyek maka harus dilakukan tindakan evaluasi dan pengendalian dengan cara :

- a. Membuat anggaran pengendalian (*Control Budgets*) yang merupakan standart rujukan dasar untuk menyelesaikan proyek.
- b. Memonitor dan mengendalikan status biaya dari suatu proyek. Anggaran pengendalian ini untuk mengadakan pencatatan dan pelaporan serta tindakan evaluasi yang berhubungan dengan peningkatan prestasi proyek (kemajuan proyek), proyeksi atau peramalan untuk penyelesaian item pekerjaan.
- c. Membuat sumberdata untuk pengendalian biaya (Source Of For Cost Control) sumber data ini berisi :
 - Survei lapangan mengenai kualitas pekerjaan ditempat.
 - Informasi yang akan membantu dalam peramalan kecenderungan biaya membengkak
 - Data yang diperoleh dari bagian lain sistem pengendalian proyek, termasuk perencanaan, pengadaan serta jaminan kualitas
 - Sumber data ini penting sebagai perbandingan dan untuk mengevaluasi keadaan proyek dengan memuaskan.
 - Pemantauan terus menerus mengenai biaya proyek total melalui pengukuran prosentase pengeluaran biaya setiap pekerjaan anggaran biaya

akhir proyek tidak langsung, maka harus dilakukan penjadwalan ulang (rescheduling).



Gambar 2.3 : Hubungan antara BCWS, BCWP, dan ACWP

Sumber : Iman suharto , 1996: 272.

2.4.1.3 Analisa Perubahan Waktu dan Biaya Pelaksanaan Proyek

Dari hasil memonitoring / pelaporan diatas akan diperoleh informasi yang akan memberikan gambaran yang tepat dan lengkap untuk dapat menghitung berbagai faktor yang menunjukkan kemajuan dan kinerja pelaksanaan proyek yaitu berupa :

1. CV (Varian Biaya) dan SV (Varian Jadwal)
2. CPI (Indek Produktivitas dan Kinerja untuk mengetahui efisiensi penggunaan sumberdaya)
3. Prakiraan biaya dan waktu penyelesaian proyek.

Dapat dirumuskan sebagai berikut (*Iman suharto, 1996 , 271-273*):

$$CV = BCWP - ACWP \text{ (Varian Biaya Terpadu)}$$

$$SV = BCWP - BCWS \text{ (Varian Jadwal Terpadu)}$$

Untuk mengetahui penggunaan sumber daya dapat dimyatakan dengan indeks produktifitas dan indeks kerja yang dirumuskan sebagai berikut :

$$CPI = \frac{BCWP}{ACWP} \text{ (Indeks Kinerja Biaya)}$$

$$SPI = \frac{BCWP}{BSWS} \text{ (Indeks Kinerja Jadwal)}$$

Angka yang dihasilkan dari CPI dan SPI mempunyai arti sebagai berikut :

1. Angka Indeks Kinerja < 1 sama dengan pengeluaran lebih besar dari anggaran / waktu pelaksanaan lebih lama dari jadwal yang direncanakan.
2. Angka Indeks Kinerja > 1 sama dengan pengeluaran lebih kecil dari anggaran / jadwal lebih cepat.
3. Makin besar perbedaan dari angka 1 sama dengan makin besar penyimpangan dari perencanaan dasar / anggaran, dan bila didapat yang perlu tinggi sama dengan prestasi pelaksanaan pekerjaan sangat baik, perlu diadakan pengkajian apakah mungkin perencanaan / anggaran justru tidak realistik.
4. Angka Indeks Kinerja sama dengan 1, berarti anggaran yang telah direncanakan / waktu pelaksanaan sesuai dengan rencana.

Selanjutnya kita bisa memproyeksikan biaya dan jadwal akhir proyek berdasarkan hasil analisis indikator yang diperoleh pada saat pelaporan akan

memberikan petunjuk besarnya biaya pada akhir proyek (Estimasi At Completion - EAC) atau dapat dikatakan memberikan proyeksi mengenai akhir proyek atas dasar angka yang diperoleh pada saat pelaporan. Prakiraan tidak dapat memberikan angka yang tepat karena didasarkan atas berbagai asumsi, jadi tergantung akurasi yang meskipun demikian, pembuatan prakiraan biaya atau jadwal akhir proyek amat bermanfaat karena memberikan peringatan dini mengenai hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Bila kecenderungan yang ada pada saat pelaporan tidak mengalami perubahan. Dengan demikian perlu diadakan tindakan pembetulan.

Dalam membuat proyeksi diatas digunakan rumus (*Iman suharto ,1996:280*)

- Anggaran proyek keseluruhan = Ang
- Anggaran untuk pekerjaan tersisa = Ang – BCWP
- Indeks Kinerja Biaya (CPI) = BCWP / ACWP

Bila dianggap kinerja biaya pada pekerjaan tersisa adalah tetap seperti pada saat pelaporan, maka prakiraan biaya untuk pekerjaan (ETC) adalah sama besar dengan anggaran pekerjaan tersisa dibagi dengan indeks kinerja biaya (*Iman suharto ,1996:280*)

$$ETC = \frac{Ang - BCWP}{CPI}$$

Jadi total prakiraan biaya untuk pekerjaan tersisa

$$EAC = ACWP + ETC$$

Untuk lebih lengkapnya disajikan dalam bentuk grafik S

BAB III

METODE STUDI

3.1 Tinjauan Umum

Proyek pembangunan Gedung Dispendaloka jl. Rajawali no.4. yang menjadi obyek studi dalam penulisan tugas akhir ini yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kontraktor PT rachmad utama.

Bangunan gedung dalam pelaksanaannya meliputi beberapa tahap pekerjaan yang meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pasangan dan plesteran, pekerjaan beton, pekerjaan penutup lantai dan diding, pekerjaan penutup atap, pekerjaan pintu dan jendela, pekerjaan cat, pekerjaan plambing, pekerjaan elektrikal, pasangan titik lampu dan pekerjaan lain-lain. Dalam pengerjaanya tersebut tentu memerlukan sumberdaya proyek yang terdiri dari materiil, peralatan, tenaga kerja dan biaya yang cukup banyak jumlahnya. Hal ini memerlukan penanganan yang cermat agar penggunaan dapat efektif dan efisien guna mendapatkan tujuan yang diharapkan.

3.2 Pengumpulan data

Data ini digunakan sebagai acuan selama proses pengendalian yaitu pengendalian untuk seluruh fungsi manajemen. Dalam hal ini pengendalian dengan sistem monitoring kemajuan-kemajuan dan mengevaluasi suatu hasil

115 2003

JOURNAL OF CLIMATE

HORNUCHIANA L.S.

Digitized by srujanika@gmail.com

Derzeit ist die Entwicklung von Konsumenten- und Nutzergruppen, die sich auf die Rechte der Konsumenten konzentrieren, eine wichtige Tendenz. Diese Gruppen sind jedoch nicht in der Lage, die Rechte der Konsumenten zu schützen, da sie nicht über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. Um dies zu ändern, müssen wir uns auf die Förderung von Bildung und Wissensweitergabe konzentrieren.

proyek akibat terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam hal waktu, biaya dan kualitas proyek.

3.2.1 Data Rencana Anggaran Biaya

Data ini adalah rencana pengeluaran biaya proyek yang didalamnya terdiri dari perincian macam pekerjaan, volume pekerjaan yang disertai dengan volume dan sumber daya yang digunakan. Sehingga total biaya yang digunakan pada masing-masing pekerjaan dapat diketahui.

3.2.2 Data Volume Pekerjaan

Data ini memberikan gambaran / informasi mengenai perhitungan pekerjaan yang harus diselesaikan untuk per item pekerjaan. Data ini merupakan hasil dari perhitungan perencanaan.

3.2.3 Data Harga Satuan

Data harga satuan ini terdiri dari daftar harga satuan material, peralatan konstrusi, upah pekerja, harga satuan dan koefisien pekerjaan yang diserahkan pada pihak sub kontraktor

3.2.4 Data Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan proyek / Time Schedule merupakan alat yang dapat menunjukkan kapan berlangsungnya suatu kegiatan, sehingga dapat digunakan pada waktu merencanakan kegiatan-kegiatan maupun untuk

Lysine methylation in plants 133

ніжнішіх газів та їх впливів на підземні води та грунтові води.

passaggio Sergio Zanetti

abszessivem oder nekrotisierendem Verlauf verlaufen.

Digitized by srujanika@gmail.com

Johnsen reiterates that the public has been told that the new system will be better and more efficient, and that the public has been asked to support the changes.

www.medsoft.lan/soft/soft3.htm

mengendalikan pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Dalam hal ini berisi berbagai item pekerjaan, durasi, volume pekerjaan dan waktu dimulai dan diakhiri suatu pekerjaan.

3.2.5 Jaringan Kerja (Network Planning)

Jaringan kerja merupakan visualisasi proyek berdasarkan network planning, yaitu berupa jaringan kerja yang berisi lintasan-lintasan kegiatan dan urutan-urutan peristiwa yang ada selama penyelenggaraan proyek

3.3 Data Pelaksanaan Proyek

Data ini digunakan sebagai acuan selama proses pengendalian yaitu seluruh fungsi manajemen. Dalam hal ini pengendalian dengan sistem monitoring kemajuan-kemajuan dan mengevaluasi sesuatu hasil proyek akibat terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam hal waktu, biaya dan kualitas proyek.

3.3.1 Bar Chart dan Kurva “S”

Dalam Bar Chart dan Kurva “S” dapat diperlihatkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada proyek.

3.3.2 Data Laporan Mingguan Pekerjaan

Laporan mingguan dibuat satu minggu sekali untuk memperoleh gambaran mengenai kemajuan proyek yang telah dilaksanakan dalam satu minggunya. Data ini berisi pemakaian sumber daya dan material dan

ieħor li ġej spieki kieni b'għaliex minnha. Ix-xebha jidher
kun il-kieni minn-nadur u minn-nadur. Idha kien iż-żejt
kieni minn-nadur u minn-nadur.

Minn-hu minn-nadur.

(B) Tnejebba Kieni (Kieni aktar f'għalli)

Kieni aktar f'għalli kieni aktar f'għalli. Ix-xebha jidher
kun il-kieni minn-nadur u minn-nadur. Idha kien iż-żejt
kieni minn-nadur u minn-nadur.

(C) Kieni aktar f'għalli (Kieni aktar f'għalli)

Kieni aktar f'għalli kieni aktar f'għalli. Ix-xebha jidher
kun il-kieni minn-nadur u minn-nadur. Idha kien iż-żejt
kieni minn-nadur u minn-nadur. Idha kien iż-żejt
kieni minn-nadur u minn-nadur.

Minn-hu minn-nadur.

"X" Kieni aktar f'għalli (Kieni aktar f'għalli)

Kieni aktar f'għalli kieni aktar f'għalli. Ix-xebha jidher
kun il-kieni minn-nadur u minn-nadur. Idha kien iż-żejt
kieni aktar f'għalli kieni aktar f'għalli.

(D) Kieni aktar f'għalli (Kieni aktar f'għalli)

Kieni aktar f'għalli kieni aktar f'għalli. Ix-xebha jidher
kun il-kieni minn-nadur u minn-nadur. Idha kien iż-żejt
kieni aktar f'għalli kieni aktar f'għalli.

prosentasi pekerjaan dalam seminggu serta jenis pekerjaan yang telah diselesaikan.

3.3.3 Data Pengeluaran Proyek

Data ini merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi pekerjaan disuatu proyek pada pelaksanaan. Biaya-biaya tersebut diperoleh dari bukti-bukti transaksi keuangan laporan mingguan.

Biaya-biaya tersebut terdiri dari :

- Biaya upah tenaga kerja
- Biaya material / bahan baku adalah tersebut dan dipakai untuk melaksanakan pekerjaan.
- Biaya alat adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan / sewa peralatan.
- Biaya tidak langsung

Proses analisis yang digunakan dalam menganalisa seberapa penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan proyek. Disini yang digunakan sebagai acuan atau standart penyimpangan adalah anggaran dan jadwal perencanaan. Metode yang digunakan dalam analisa ini adalah Metode Konsep Nilai Hasil (Earned Value Concept). Tahap selanjutnya adalah dengan memberikan solusi atau masukan bagaimana mengantisipasi akibat terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan proyek. Dalam hal ini akan dilakukan penjadwalan ulang pada pelaksanaan proyek yang mengalami keterlambatan.

• **Роль тюдоров в Англии**

1.000000000000000

- Բայց արդ ուստի բավարար է այն պրոցեսը ուրեմն եղանակը առաջնահարթակ նշանակությամբ:

• 1997-9 muestra un rápido avance tecnológico con algunas novedades
• 1998-9 muestra cambios más sutiles

Решение о взыскании алиментов

գիտական օգնություն է լրացնել պահանջման դեպքում:

bisanya berada di antara bahan baku yang berperan dalam proses produksi.

Причины, побуждающие кандидатов на выборах, избираться в парламент

Digitized by srujanika@gmail.com

Q12616631700

bioactive peptides, especially those containing proline-rich regions, have been shown to exert potent biological effects.

BAB IV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisa Earned Value Pada Pengendalian Pelaksanaan Proyek

Earned Value Concept (Konsep Nilai Hasil) Merupakan perkalian antara berapa persen (%) pekerjaan yang telah diselesaikan dengan total anggaran yang disediakan.

$$\text{Earned value} = (\% \text{ Penyelesaian}) \times (\text{Anggaran})$$

Pada Konsep Nilai Hasil dibutuhkan 3 Indikator biaya untuk menganalisa adanya penyimpangan yang terjadi. Ketiga indicator tersebut adalah sebagai berikut :

1. BCWP yaitu anggaran yang disediakan untuk suatu item pekerjaan yang disusun dan dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan.
2. BCWP yaitu indicator yang menunjukkan nilai hasil dari sudut pandang nilai pekerjaan yang telah diselesaikan terhadap anggaran yang disediakan.
3. ACWP yaitu biaya actual dari pekerjaan yang dilaksanakan, data tersebut diperoleh dari laporan akutansi proyek mingguan dengan asumsi-umsi yang berdasarkan pengalaman dan data-data yang diperoleh.

Untuk mempermudah pembacaan penyimpangan yang terjadi pada proyek akan ditunjukkan dengan perbedaan kurva "S" rencana dengan kurva "S" relisasi. Dari analisa yang dilakukan, supaya lebih jelas sebagai contoh diambil minggu I (Satu).

4.1.1 Perhitungan BCWS,BCWP Dan ACWP

a) Contoh perhitungan BCWS pada minggu ke-1

❖ Pekerjaan Persiapan

Direncanakan pekerjaan fisik sebesar 0.233 %

$$\begin{aligned}\text{Biaya} &= (0.233\%) \times (\text{Rp } 1.273.832.085,36) \\ &= \text{Rp. } 2.968.028,76\end{aligned}$$

❖ Pekerjaan Tanah

Direncanakan Pekerjaan fisik sebesar 3.552 %

$$\begin{aligned}\text{Biaya} &= (3.552) \times (\text{Rp } 1.273.832,36) \\ &= \text{Rp } 45.246.515,67\end{aligned}$$

b) Contoh perhitungan BCWP pada minggu ke-1

❖ Pekerjaan persiapan

$$\begin{aligned}> \text{ Realisasi kerja} &= 0.76 \% \\ > \text{ Biaya} &= (0.76\%) \times (\text{Rp } 1.273.832.085,36) \\ &= \text{Rp. } 9.744.192,64\end{aligned}$$

❖ Pekerjaan tanah

$$\begin{aligned}> \text{ Realisasi kerja} &= 0\% \\ > \text{ Biaya} &= (0\%) \times (\text{Rp } 1.273.832.085,36) \\ &= 0\end{aligned}$$

c) Contoh perhitungan ACWP pada minggu ke-1

❖ Pekerjaan persiapan

$$\begin{aligned}> \text{ Realisasi kerja} &= 0,76 \% \\ > \text{ Biaya} &= (0.76\%) \times (\text{Rp } 1.273.832.085,36)\end{aligned}$$

=Rp 9.744.192,64

❖ Pekerjaan tanah

- Realisasi kerja =0%
- Biaya =(0%) x (1.273.832.085,36)
=0

Untuk prosentase rencana dan realisasi selengkapnya dapat dilihat tabelkan

4.1.1.1 s/d 4.1.1.3

4.1.2. perhitungan SV, CV, SPI Dan CPI

❖ Contoh perhitungan pada minggu I (Pertama)

- Schedule Varian (SV) = BCWP – BCWS

$$= \text{Rp } 9.744.192,64 - \text{Rp } 2.968.028,76$$

$$= - (\text{Rp } 38.470.351,79)$$

- Cost Varian (CV) = BCWP – ACWP

$$= \text{Rp } 9.744.192,64$$

- Indeks Kinerja Jadwal (SPI) = $\frac{\text{BCWP}}{\text{BSWS}}$

$$= \frac{\text{Rp. } 9.744.192,64}{\text{Rp} 48.214.544,43} = 0,20$$

- Indeks Kinerja Biaya(CPI) = $\frac{\text{BCWP}}{\text{ACWP}}$

$$= \frac{\text{Rp. } 9.744.192,64}{\text{Rp. } 9.744.192,64} = \text{Rp. } 0,00$$

Untuk perhitungan selanjutnya hasil disajikan pada itabel 4.1.1.4

Keterangan :

- Nilai SV (+) atau BCWP > BCWS dan nilai SPI > 1, menunjukkan bahwa pelaksanaan lebih cepat daripada waktu pelaksanaan.
- Nilai SV (-) atau BCWP < BCWS dan nilai SPI < 1, menunjukkan bahwa terjadi keterlambatan pada waktu pelaksanaan proyek.
- Nilai CV (+) atau BCWP > BCWS dan nilai CPI > 1, menunjukkan bahwa biaya pelaksanaan lebih kecil daripada biaya yang dianggarkan.
- Nilai CV (-) atau BCWP < BCWS dan nilai CPI < 1, menunjukkan bahwa terjadi kelebihan biaya pada waktu pelaksanaan proyek.

4.1.1.1 Tabel Analisa BCWS

4.1.1.1 Tabel Analisa BCWS Minggu Ke-1

No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan		Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %	
I	PEK. PERSIAPAN	Rp 35,576,866.65	Rp 2,968,028.76	0.233	
II	PEK. TANAH	Rp 45,240,540.01	Rp 45,246,515.67	3.55	
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	Rp 161,957,152.20			
IV	PEK. BETON	Rp 654,639,025.92			
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	Rp 82,965,639.46			
VI	PEK. PENUTUP ATAP	Rp 143,306,769.81			
VII	PEK. PINTU & JENDELA	Rp 68,500,194.58			
VIII	PEK. CAT	Rp 10,657,491.38			
IX	PEK. PLUMBING	Rp 61,084,372.35			
X	PEK. ELEKTRIKAL	Rp 6,317,533.00			
XI	PEK. LAIN - LAIN	Rp 3,586,500.00			
Jumlah		Rp 1,273,832,085.36	Rp 48,214,544.43	3.785	
Dibulatkan		Rp 1,273,832,000.00	Rp 48,214,000.00		
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGU INI : ..		3.785	
		S/D MINGGU LALU : ..		0	
		MINGGU INI : ..		3.785	

4.1.1.1.2 Tabel Analisa BCWS Laporan Mingguan Ke-2

No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan		
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %	
I	PEK. PERSIAPAN	Rp 35,576,866.65	Rp 5,936,057.52	0.466	
II	PEK. TANAH	Rp 45,240,540.01	Rp 45,246,515.67	3.55	
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	Rp 161,957,152.20			
IV	PEK. BETON	Rp 654,639,025.92	Rp 65,462,230.87	5.139	
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	Rp 82,965,639.46			
VI	PEK. PENUTUP ATAP	Rp 143,306,769.81			
VII	PEK. PINTU & JENDELA	Rp 68,500,194.58			
VIII	PEK. CAT	Rp 10,657,491.38			
IX	PEK. PLUMBING	Rp 61,084,372.35			
X	PEK. ELEKTRIKAL	Rp 6,317,533.00			
XI	PEK. LAIN - LAIN	Rp 3,586,500.00			
	Jumlah	Rp 1,273,832,085.36	Rp 116,644,804.06		
	Dibulatkan	Rp 1,273,832,000.00	Rp 116,644,000.00		
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGUINI	:	5.372	
		S/D MINGGULALU	:	3.785	
		MINGGUINI	:	9.16	

4.1.1.1 Tabel Analisa BCWS Minggu Ke-1

No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan		
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mgg I ini %	
I	PEK. PERSIAPAN	Rp 35.576.866,65	Rp 2.968.028,76	0,233	
II	PEK. TANAH	Rp 45.240.540,01	Rp 45.246.515,67	3,55	
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	Rp 161.957.152,20			
IV	PEK. BETON	Rp 654.639.025,92			
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	Rp 82.965.639,46			
VI	PEK. PENUTUP ATAP	Rp 143.306.769,81			
VII	PEK. PINTU & JENDELA	Rp 68.500.194,58			
VIII	PEK. CAT	Rp 10.657.491,38			
IX	PEK. PLUMBING	Rp 61.084.372,35			
X	PEK. ELEKTRIKAL	Rp 6.317.533,00			
XI	PEK. LAIN - LAIN	Rp 3.586.500,00			
	Jumlah	Rp 1.273.832.085,36	Rp 48.214.544,43	3,785	
	Dibulatkan	Rp 1.273.832.000,00	Rp 48.214.000,00		
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGUINI	:	3,785	
		S/D MINGGULALU	:	0	
		MINGGUINI	:	3,785	

4.1.1.1.2 Tabel Analisa BCWS Laporan Mingguan Ke-2

No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mingguan (%)
I	PEK. PERSIAPAN	Rp 35.576.866,65	Rp 5.936.057,52	0,466
II	PEK. TANAH	Rp 45.240.540,01	Rp 45.246.515,67	3,55
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	Rp 161.957.152,20		
IV	PEK. BETON	Rp 654.639.025,92	Rp 65.462.230,87	5,139
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	Rp 82.955.639,46		
VI	PEK. PENUTUP ATAP	Rp 143.306.769,81		
VII	PEK. PINTU & JENDELA	Rp 68.500.194,58		
VIII	PEK. CAT	Rp 10.657.491,38		
IX	PEK. PLUMBING	Rp 61.034.372,35		
X	PEK. ELEKTRIKAL	Rp 6.317.533,00		
XI	PEK. LAIN - LAIN	Rp 3.536.500,00		
	Jumlah	Rp 1.273.832.085,36	Rp 116.644.804,06	5,372
	Dibulatkan	Rp 1.273.832.000,00	Rp 116.644.000,00	3,785
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGU INI	:	9,16
		S/D MINGGU LALU	:	
		MINGGU INI	:	

4.1.1.3 Tabel Analisa BCWS Laporan Minggu Ke-3

No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan		Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %	
I	PEK. PERSIAPAN	Rp 35.576.866,65	Rp 8.904.086,28	0,699	
II	PEK. TANAH	Rp 45.240.540,01	Rp 45.246.515,67	3,55	
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	Rp 161.957.152,20	Rp 53.985.003,78	4,238	
IV	PEK. BETON	Rp 654.639.025,92	Rp 130.924.461,73	10,652	
V	PEK. PENUTUP LANTAI& DINDING	Rp 82.965.639,46			
VI	PEK. PENUTUP ATAP	Rp 143.306.769,81			
VII	PEK. PINTU & JENDELA	Rp 68.500.194,58			
VIII	PEK. CAT	Rp 10.657.491,38			
IX	PEK. PLUMBING	Rp 61.084.372,35			
X	PEK. ELEKTRIKAL	Rp 6.317.533,00			
XI	PEK. LAIN - LAIN	Rp 3.586.500,00			
	Jumlah	Rp 1.273.832.085,36	Rp 239.060.067,46	9,61	
	Dibulatkan	Rp 1.273.832.000,00	Rp 239.060.000,00	9,16	
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGU INI	:	19,141	
		S/D MINGGU LALU	:		
		MINGGU INI	:		

4.1.1.1.4 Tabel Analisa BCWS Laporan Minggu Ke-4

No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan		Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %	
I	PEK. PERSIAPAN	Rp 35.576.866,65	Rp 11.872.115,04	0,932	
II	PEK. TANAH	Rp 45.240.540,01	Rp 45.246.515,67	3,55	
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	Rp 161.957.152,20	Rp 107.970.007,55	8,476	
IV	PEK. BETON	Rp 654.639.025,92	Rp 261.848.923,47	20,93	
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	Rp 82.965.639,46			
VI	PEK. PENUTUP ATAP	Rp 143.306.769,81			
VII	PEK. PINTU & JENDELA	Rp 68.500.194,58	Rp 34.253.344,78	2,689	
VIII	PEK. CAT	Rp 10.657.491,38			
IX	PEK. PLUMBING	Rp 61.084.372,35			
X	PEK. ELEKTRIKAL	Rp 6.317.533,00			
XI	PEK. LAIN - LAIN	Rp 3.586.500,00			
	Jumlah	Rp 1.273.832.085,36	Rp 461.190.906,50		
	Dibulatkan	Rp 1.273.832.000,00	Rp 461.191.000,00		
		S/D MINGGUINI	:	17,438	
		S/D MINGGULALU	:	19,141	
		MINGGUINI	:	36,579	

4.1.1.5 Tabel Analisa BCWS laporan Minggu Ke-5

No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan		Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %	
I	PEK. PERSIAPAN	Rp 35.576.866,65	Rp 14.840.143,79	1,165	
II	PEK. TANAH	Rp 45.240.540,01	Rp 45.246.515,67	3,55	
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	Rp 161.957.152,20	Rp 161.955.011,33	12,714	
IV	PEK. BETON	Rp 654.639.025,92	Rp 392.773.385,20	31,208	
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	Rp 82.965.639,46			
VI	PEK. PENUTUP ATAP	Rp 143.306.769,81			
VII	PEK. PINTU & JENDELA	Rp 68.500.194,58	Rp 34.253.344,78	2,689	
VIII	PEK. CAT	Rp 10.657.491,38			
IX	PEK. PLUMBING	Rp 61.084.372,35			
X	PEK. ELEKTRIKAL	Rp 6.317.533,00			
XI	PEK. LAIN - LAIN	Rp 3.586.500,00			
	Jumlah	Rp 1.273.832.085,36	Rp 649.068.400,77		
	Dibulatkan	Rp 1.273.832.000,00	Rp 649.068.000,00		
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGU INI	:	14,749	
		S/D MINGGU LALU	:	36,579	
		MINGGU INI	:	51,328	

4.1.1.6 Tabel Analisa BCWS Laporan Minggu Ke-6

No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan		Total Kemajuan Fisik Dengan Mgg ini %
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mgg ini %	
I	PEK. PERSIAPAN	Rp 35.576.866,65	Rp 17.808.172,55	1,398	
II	PEK. TANAH	Rp 45.240.540,01	Rp 45.246.515,67	3,55	
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	Rp 161.957.152,20	Rp 161.955.011,33	12,714	
IV	PEK. BETON	Rp 654.639.025,92	Rp 589.160.077,80	46,625	
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	Rp 82.965.639,46			
VI	PEK. PENUTUP ATAP	Rp 143.306.769,81			
VII	PEK. PINTU & JENDELA	Rp 68.500.194,58	Rp 34.253.344,78	2,689	
VIII	PEK. CAT	Rp 10.657.491,38			
IX	PEK. PLUMBING	Rp 61.084.372,35			
X	PEK. ELEKTRIKAL	Rp 6.317.533,00			
XI	PEK. LAIN - LAIN	Rp 3.586.500,00			
	Jumlah	Rp 1.273.832.085,36	Rp 848.423.122,13		
	Dibulatkan	Rp 1.273.832.000,00	Rp 848.423.000,00		
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGUINI	:	15,65	
		S/D MINGGU LALU	:	51,328	
		MINGGUINI	:	66,978	

4.1.1.7 Tabel Analisa BCWS Laporan Minggu Ke-7

No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %
I	PEK. PERSIAPAN	Rp 35.576.866,65	Rp 20.776.201,31	1,631
II	PEK. TANAH	Rp 45.240.540,01	Rp 45.246.515,67	3,55
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	Rp 161.957.152,20	Rp 161.955.011,33	12,714
IV	PEK. BETON	Rp 654.639.025,92	Rp 654.622.308,66	51,764
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	Rp 82.965.639,46		
VI	PEK. PENUTUP ATAP	Rp 143.306.769,81	Rp 43.055.524,49	3,38
VII	PEK. PINTU & JENDELA	Rp 68.500.194,58	Rp 34.253.344,78	2,689
VIII	PEK. CAT	Rp 10.657.491,38		
IX	PEK. PLUMBING	Rp 61.084.372,35		
X	PEK. ELEKTRIKAL	Rp 6.317.533,00		
XI	PEK. LAIN - LAIN	Rp 3.586.500,00		
	Jumlah	Rp 1.273.832.085,36	Rp 959.908.906,24	
	Dibulatkan	Rp 1.273.832.000,00	Rp 959.909.000,00	
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGUINI : 8,752		
		S/D MINGGULALU : 66,978		
		MINGGUINI : 75,73		

4.1.1.8 Tabel Analisa BCWS Laporan Minggu Ke -8

No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %
I	PEK. PERSIAPAN	Rp 35.576.866,65	Rp 23.744.230,07	1,864
II	PEK. TANAH	Rp 45.240.540,01	Rp 45.246.515,67	3,55
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	Rp 161.957.152,20	Rp 161.955.011,33	12,714
IV	PEK. BETON	Rp 654.639.025,92	Rp 654.622.308,66	51,764
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	Rp 82.965.639,46		
VI	PEK. PENUTUP ATAP	Rp 143.306.769,81	Rp 129.039.190,25	10,13
VII	PEK. PINTU & JENDELA	Rp 68.500.194,58	Rp 34.253.344,78	2,689
VIII	PEK. CAT	Rp 10.657.491,38		
IX	PEK. PLUMBING	Rp 61.084.372,35		
X	PEK. ELEKTRIKAL	Rp 6.317.533,00		
XI	PEK. LAIN - LAIN	Rp 3.586.500,00		
	Jumlah	Rp 1.273.832.085,36	Rp 1.048.860.600,76	
	Dibulatkan	Rp 1.273.832.000,00	Rp 1.048.861.000,00	
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGU INI	:	6,983
		S/D MINGGU LALU	:	75,73
		MINGGU INI	:	82,713

4.1.1.9 Tabel Analisa BCWS Laporan Minggu Ke -9

No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %
I	PEK. PERSIAPAN	Rp 35.576.866,65	Rp 26.712.258,83	2,097
III	PEK. TANAH	Rp 45.240.540,01	Rp 45.246.515,67	3,55
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	Rp 161.957.152,20	Rp 161.955.011,33	12,714
IV	PEK. BETON	Rp 654.639.025,92	Rp 654.622.308,66	51,764
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	Rp 82.965.639,46	Rp 41.488.711,02	3,257
VI	PEK. PENUTUP ATAP	Rp 143.306.769,81	Rp 143.433.492,81	11,26
VII	PEK. PINTU & JENDELA	Rp 68.500.194,58	Rp 34.253.344,78	2,689
VIII	PEK. CAT	Rp 10.657.491,38		
IX	PEK. PLUMBING	Rp 61.084.372,35		
X	PEK. ELEKTRIKAL	Rp 6.317.533,00		
XI	PEK. LAIN - LAIN	Rp 3.586.500,00		
	Jumlah	Rp 1.273.832.085,36	Rp 1.107.711.643,10	4,62
	Dibulatkan	Rp 1.273.832.000,00	Rp 110.771.200,00	82,713
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGU INI : MINGGU INI :	87,333	
		S/D MINGGU LALU :		

4.1.1.10 Tabel Analisa BCWS laporan Minggu Ke-10

No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Minggu ini %
I	PEK. PERSIAPAN	Rp 35.576.866,65	Rp 29.680.287,59	2,33
II	PEK. TANAH	Rp 45.240.540,01	Rp 45.246.515,67	3,55
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	Rp 161.957.152,20	Rp 161.955.011,33	12,714
IV	PEK. BETON	Rp 654.639.025,92	Rp 654.622.308,66	51,764
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	Rp 82.965.639,46	Rp 82.977.422,04	6,514
VI	PEK. PENUTUP ATAP	Rp 143.306.769,81	Rp 143.433.492,81	11,26
VII	PEK. PINTU & JENDELA	Rp 68.500.194,58	Rp 68.506.689,55	5,378
VIII	PEK. CAT	Rp 10.657.491,38		
IX	PEK. PLUMBING	Rp 61.084.372,35		
X	PEK. ELEKTRIKAL	Rp 6.317.533,00		
XI	PEK. LAIN - LAIN	Rp 3.586.500,00		
	Jumlah	Rp 1.273.832.085,36	Rp 1.186.421.727,66	
	Dibulatkan	Rp 1.273.832.000,00	Rp 1.186.422.000,00	
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGU INI : 6,179		
		S/D MINGGU LALU : 87,333		
		MINGGU INI : 93,512		

4.1.1.11 Tabel BCWS Laporan Minggu Ke-11

No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan		Total Kemajuan Fisik Dengan Mgg ini %
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mgg ini %	
I	PEK. PERSIAPAN	Rp 35.576.866,65	Rp 32.648.316,35	2,563	
II	PEK. TANAH	Rp 45.240.540,01	Rp 45.246.515,67	3,55	
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	Rp 161.957.152,20	Rp 161.955.011,33	12,714	
IV	PEK. BETON	Rp 654.639.025,92	Rp 654.622.308,66	51,764	
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	Rp 82.965.639,46	Rp 82.977.422,04	6,514	
VI	PEK. PENUTUP ATAP	Rp 143.306.769,81	Rp 143.433.492,81	11,26	
VII	PEK. PINTU & JENDELA	Rp 68.500.194,58	Rp 68.506.689,55	5,378	
VIII	PEK. CAT	Rp 10.657.491,38	Rp 10.661.974,55	0,837	
IX	PEK. PLUMBING	Rp 61.084.372,35	Rp 30.571.970,05	2,4	
X	PEK. ELEKTRIKAL	Rp 6.317.533,00	Rp 6.369.160,43	0,5	
XI	PEK. LAIN - LAIN	Rp 3.586.500,00			
	Jumlah	Rp 1.273.832.085,36	Rp 1.236.992.861,45		
	Dibulatkan	Rp 1.273.832.000,00	Rp 1.236.993.000,00		
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGUINI : 3,97			
		S/D MINGGULALU : 93,512			
		MINGGUINI : 97,482			

ANALISA BCWS

No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan		
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %	
I	PEK. PERSIAPAN	Rp 35.576.866,65	Rp 35.616.345,11	2,796	
II	PEK. TANAH	Rp 45.240.540,01	Rp 45.240.540,01	3,55	
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	Rp 161.957.152,20	Rp 161.957.152,20	12,714	
IV	PEK. BETON	Rp 654.639.025,92	Rp 654.639.025,92	51,764	
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DIN DIN	Rp 82.965.639,46	Rp 82.965.639,46	6,514	
VI	PEK. PENUTUP ATAP	Rp 143.306.769,81	Rp 143.306.769,81	11,26	
VII	PEK. PINTU & JENDELA	Rp 68.500.194,58	Rp 68.500.194,58	5,378	
VIII	PEK. CAT	Rp 10.657.491,38	Rp 10.657.491,38	0,837	
IX	PEK. PLUMBING	Rp 61.084.372,35	Rp 61.143.940,10	4,8	
X	PEK. ELEKTRIKAL	Rp 6.317.533,00	Rp 6.317.533,00	0,5	
XI	PEK. LAIN - LAIN	Rp 3.586.500,00	Rp 3.566.729,84	0,28	
	Jumlah	Rp 1.273.832.085,36	Rp 1.273.832.085,36		
	Dibulatkan	Rp 1.273.832.000,00	Rp 1.273.832.000,00		
Prosentase Kemajuan Fisik			S/D MINGGUINI : 2,913		
			S/D MINGGULALU : 97,482		
			MINGGUINI : 100		

4.1.1.3 Tabel Analisis ACWP

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Biaya	Bobot (%)	Biaya Aktual Mingguan											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	PEK. PERSIAPAN	Rp 35.576.866,65	2,79	Rp 9.744.192,64	Rp 17.859.181,01										
II	PEK. TANAH	Rp 45.240.540,01	3,55		Rp 8.056.287,50	Rp 27.082.971,84		Rp 6.725.457,00		Rp 1.925.767,67					
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	Rp 161.957.152,20	12,71			Rp 22.415.844,69		Rp 6.468.858,69			Rp 28.594.703,38	Rp 33.437.578,44	Rp 49.797.333,18		
IV	PEK. BETON	Rp 614.630.025,92	51,39			Rp 119.873.679,75		Rp 71.307.652,73	Rp 90.351.064,28	Rp 28.638.354,98	Rp 91.343.275,44	Rp 166.230.112,96	Rp 16.973.711,96	Rp 25.914.730,64	
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	Rp 82.961.639,46	6,51												
VI	PEK. PENUTUP ATAP	Rp 143.306.769,81	11,25												Rp 9.097.747,96
VII	PEK. PINTU & JENDELA	Rp 48.500.194,38	3,38												
VIII	PEK. CAT	Rp 10.657.491,34	0,84												
IX	PEK. PLUMBING	Rp 61.084.372,35	4,50								Rp 3.823.625,35	Rp 3.638.151,56			
X	PEK. ELEKTRIKAL	Rp 6.317.533,00	0,50												
XI	PEK. LAIN - LAIN	Rp 3.586.500,00	0,28												
		Rp 1.273.832.083,36	100,00	Rp 9.744.192,64	Rp 25.945.468,51	Rp 160.372.496,28	Rp -	Rp 84.501.068,42	Rp 90.351.064,28	Rp 30.564.122,65	Rp 95.366.900,79	Rp 108.772.967,50	Rp 30.411.250,39	Rp 84.809.811,78	Rp -

4.1.1.3.1 Tabel Analisa ACWP Minggu Ke 1

No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %
I	PEK. PERSIAPAN	35.576.866,65	9.744.192,64	0,76
II	PEK. TANAH	45.240.540,01	0,00	0,00
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	161.957.152,20	0,00	0,00
IV	PEK. BETON	654.639.025,92	0,00	0,00
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	82.965.639,46	0,00	0,00
VI	PEK. PENUTUP ATAP	143.306.769,81	0,00	0,00
VII	PEK. PINTU & JENDELA	68.500.194,58	0,00	0,00
VIII	PEK. CAT	10.657.491,38	0,00	0,00
IX	PEK. PLUMBING	61.084.372,35	0,00	0,00
X	PEK. ELEKTRIKAL	6.317.533,00	0,00	0,00
XI	PEK. LAIN - LAIN	3.586.500,00	0,00	0,00
		Jumlah	1.273.832.085,36	9.744.192,64
		Dibulatkan	1.273.832.000,00	9.744.000,00
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGUINI	:	0,76
		S/D MINGGU LALU	:	0
		MINGGUINI	:	0,76

4.1.1.3.2 Tabel Analisa BCWP Minggu Ke 2

No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %
I	PEK. PERSIAPAN	35.576.866,65	27.603.373,65	2,17
II	PEK. TANAH	45.240.540,01	8.086.287,50	0,63
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	161.957.152,20	0,00	0,00
IV	PEK. BETON	654.639.025,92	0,00	0,00
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	82.965.639,46	0,00	0,00
VI	PEK. PENUTUP ATAP	143.306.769,81	0,00	0,00
VII	PEK. PINTU & JENDELA	68.500.194,58	0,00	0,00
VIII	PEK. CAT	10.657.491,38	0,00	0,00
IX	PEK. PLUMBING	61.084.372,35	0,00	0,00
X	PEK. ELEKTRIKAL	6.317.533,00	0,00	0,00
XI	PEK. LAIN - LAIN	3.586.500,00	0,00	0,00
		Jumlah	1.273.832.085,36	35.689.661,15
		Dibulatkan	1.273.832.000,00	35.689.000,00
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGUINI	:	2,80
		S/D MINGGU LALU	:	0,76
		MINGGUINI	:	2,04

4.1.1.3.3 Tabel Analisa ACWP Minggu Ke 3

No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %
I	PEK. PERSIAPAN	35.576.866,65	27.603.373,65	2,17
II	PEK. TANAH	45.240.540,01	35.169.259,34	2,76
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	161.957.152,20	22.415.844,69	1,76
IV	PEK. BETON	654.639.025,92	119.873.679,75	9,41
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	82.965.639,46	0,00	0,00
VI	PEK. PENUTUP ATAP	143.306.769,81	0,00	0,00
VII	PEK. PINTU & JENDELA	68.500.194,58	0,00	0,00
VIII	PEK. CAT	10.657.491,38	0,00	0,00
IX	PEK. PLUMBING	61.084.372,35	0,00	0,00
X	PEK. ELEKTRIKAL	6.317.533,00	0,00	0,00
XI	PEK. LAIN - LAIN	3.586.500,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.273.832.085,36	205.062.157,43	
	Dibulatkan	1.273.832.000,00	205.062.000,00	
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGU INI	:	16,10
		S/D MINGGU LALU	:	2,80
		MINGGU INI	:	13,30

4.1.1.3.4 Tabel Analisa ACWP Minggu Ke 4

No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %
I	PEK. PERSIAPAN	35.576.866,65	27.603.373,65	2,17
II	PEK. TANAH	45.240.540,01	35.169.259,34	2,76
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	161.957.152,20	22.415.844,69	1,76
IV	PEK. BETON	654.639.025,92	119.873.679,75	9,41
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	82.985.639,46	0,00	0,00
VI	PEK. PENUTUP ATAP	143.306.769,81	0,00	0,00
VII	PEK. PINTU & JENDELA	68.500.194,58	0,00	0,00
VIII	PEK. CAT	10.657.491,38	0,00	0,00
IX	PEK. PLUMBING	61.084.372,35	0,00	0,00
X	PEK. ELEKTRIKAL	6.317.533,00	0,00	0,00
XI	PEK. LAIN - LAIN	3.586.500,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.273.832.085,36	205.062.157,43	
	Dibulatkan	1.273.832.000,00	205.062.000,00	
Prosentase Kemajuan Fisik	S/D MINGGUINI	:	16,10	
	S/D MINGGU LALU	:	16,10	
	MINGGUINI	:	0,00	

4.1.1.3.5 Tabel Analisa ACWP Minggu Ke 5

No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %
I	PEK. PERSIAPAN	35.576.866,65	27.603.373,65	2,17
II	PEK. TANAH	45.240.540,01	41.894.716,34	3,29
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	161.957.152,20	28.884.703,38	2,27
IV	PEK. BETON	654.639.025,92	191.181.332,48	15,01
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	82.965.639,46	0,00	0,00
VI	PEK. PENUTUP ATAP	143.306.769,81	0,00	0,00
VII	PEK. PINTU & JENDELA	68.500.194,58	0,00	0,00
VIII	PEK. CAT	10.657.491,38	0,00	0,00
IX	PEK. PLUMBING	61.084.372,35	0,00	0,00
X	PEK. ELEKTRIKAL	6.317.533,00	0,00	0,00
XI	PEK. LAIN - LAIN	3.586.500,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.273.832.085,36	289.564.125,85	
	Dibulatkan	1.273.832.000,00	289.564.000,00	
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGUINI : 22,73		
		S/D MINGGU LALU : 16,10		
		MINGGUINI : 6,63		

4.1.1.3.6 Tabel Analisa ACWP Minggu Ke 6

No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %
I	PEK. PERSIAPAN	35.576.866,65	27.603.373,65	2,17
II	PEK. TANAH	45.240.540,01	41.894.716,34	3,29
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	161.957.152,20	28.884.703,38	2,27
IV	PEK. BETON	654.639.025,92	281.532.396,76	22,10
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	82.965.639,46	0,00	0,00
VI	PEK. PENUTUP ATAP	143.306.769,81	0,00	0,00
VII	PEK. PINTU & JENDELA	68.500.194,58	0,00	0,00
VIII	PEK. CAT	10.657.491,38	0,00	0,00
IX	PEK. PLUMBING	61.084.372,35	0,00	0,00
X	PEK. ELEKTRIKAL	6.317.533,00	0,00	0,00
XI	PEK. LAIN - LAIN	3.586.500,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.273.832.085,36	379.915.190,13	
	Dibulatkan	1.273.832.000,00	379.915.000,00	
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGU INI	:	29,82
		S/D MINGGU LALU	:	22,73
		MINGGU IN	:	7,09

4.1.1.3.7 Tabel Analisa ACWP Minggu Ke 7

No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %
I	PEK. PERSIAPAN	35.576.866,65	27.603.373,65	2,17
II	PEK. TANAH	45.240.540,01	43.820.484,01	3,44
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	161.957.152,20	28.884.703,38	2,27
IV	PEK. BETON	654.639.025,92	310.170.751,74	24,35
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	82.965.639,46	0,00	0,00
VI	PEK. PENUTUP ATAP	143.306.769,81	0,00	0,00
VII	PEK. PINTU & JENDELA	68.500.194,58	0,00	0,00
VIII	PEK. CAT	10.657.491,38	0,00	0,00
IX	PEK. PLUMBING	61.084.372,35	0,00	0,00
X	PEK. ELEKTRIKAL	6.317.533,00	0,00	0,00
XI	PEK. LAIN - LAIN	3.586.500,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.273.832.085,36	410.479.312,78	
	Dibulatkan	1.273.832.000,00	410.479.000,00	
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGUINI	:	32,22
		S/D MINGGU LAU	:	29,82
		MINGGUINI	:	2,40

4.1.1.3.8 Tabel Analisa ACWP Minggu Ke 8

No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %
I	PEK. PERSIAPAN	35.576.866,65	27.603.373,65	2,17
II	PEK. TANAH	45.240.540,01	43.820.484,01	3,44
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	161.957.152,20	28.884.703,38	2,27
IV	PEK. BETON	654.639.025,92	401.714.027,18	31,54
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	82.965.639,46	0,00	0,00
VI	PEK. PENUTUP ATAP	143.306.769,81	0,00	0,00
VII	PEK. PINTU & JENDELA	68.500.194,58	0,00	0,00
VIII	PEK. CAT	10.657.491,38	0,00	0,00
IX	PEK. PLUMBING	61.084.372,35	3.823.625,35	0,30
X	PEK. ELEKTRIKAL	6.317.533,00	0,00	0,00
XI	PEK. LAIN - LAIN	3.586.500,00	0,00	0,00
		Jumlah	1.273.832.085,36	505.846.213,57
		Dibulatkan	1.273.832.000,00	505.846.000,00
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGUINI	:	39,71
		S/D MINGGULALU	:	32,22
		MINGGUINI	:	7,49

4.1.1.3.9 Tabel Analisa ACWP Minggu Ke 9

No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %
I	PEK. PERSIAPAN	35.576.866,65	27.603.373,65	2,17
II	PEK. TANAH	45.240.540,01	43.820.484,01	3,44
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	161.957.152,20	33.437.578,44	2,62
IV	PEK. BETON	654.639.025,92	567.964.140,14	44,59
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	82.965.639,46	0,00	0,00
VI	PEK. PENUTUP ATAP	143.306.769,81	0,00	0,00
VII	PEK. PINTU & JENDELA	68.500.194,58	0,00	0,00
VIII	PEK. CAT	10.657.491,38	0,00	0,00
IX	PEK. PLUMBING	61.084.372,35	7.461.776,91	0,59
X	PEK. ELEKTRIKAL	6.317.533,00	0,00	0,00
XI	PEK. LAIN - LAIN	3.586.500,00	0,00	0,00
		Jumlah	1.273.832.085,36	680.287.353,16
		Dibulatkan	1.273.832.000,00	680.287.000,00
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGUINI	:	53,40
		S/D MINGGULALU	:	39,71
		MINGGUINI	:	13,69

4.1.1.3.10 Tabel Analisa ACWP Minggu Ke 10

No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %
I	PEK. PERSIAPAN	35.576.866,65	27.603.373,65	2,17
II	PEK. TANAH	45.240.540,01	43.820.484,01	3,44
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	161.957.152,20	49.797.333,18	3,91
IV	PEK. BETON	654.639.025,92	584.937.852,10	45,92
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	82.965.639,46	0,00	0,00
VI	PEK. PENUTUP ATAP	143.306.769,81	0,00	0,00
VII	PEK. PINTU & JENDELA	68.500.194,58	0,00	0,00
VIII	PEK. CAT	10.657.491,38	0,00	0,00
IX	PEK. PLUMBING	61.084.372,35	7.461.776,91	0,59
X	PEK. ELEKTRIKAL	6.317.533,00	0,00	0,00
XI	PEK. LAIN - LAIN	3.586.500,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.273.832.085,36	713.620.819,85	
	Dibulatkan	1.273.832.000,00	713.620.000,00	
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGU INI	:	56,02
		S/D MINGGU LALU	:	53,40
		MINGGU IN	:	2,62

4.1.1.3.11 Tabel Analisa ACWP Minggu Ke 11

No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %
I	PEK. PERSIAPAN	35.576.866,65	27.603.373,65	2,17
II	PEK. TANAH	45.240.540,01	43.820.484,01	3,44
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	161.957.152,20	91.344.147,35	7,17
IV	PEK. BETON	654.639.025,92	610.852.582,74	47,95
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	82.965.639,46	0,00	0,00
VI	PEK. PENUTUP ATAP	143.306.769,81	16.559.524,87	1,30
VII	PEK. PINTU & JENDELA	68.500.194,58	0,00	0,00
VIII	PEK. CAT	10.657.491,38	0,00	0,00
IX	PEK. PLUMBING	61.084.372,35	7.461.776,91	0,59
X	PEK. ELEKTRIKAL	6.317.533,00	0,00	0,00
XI	PEK. LAIN - LAIN	3.586.500,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.273.832.085,36	797.641.889,54	
	Dibulatkan	1.273.832.000,00	797.641.000,00	
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGUINI	:	62,62
		S/D MINGGU LALU	:	56,02
		MINGGUINI	:	6,60

4.1.1.2 Tabel Analisa BCWP

4.1.1.2.1 Tabel Analisa BCWP Minggu Ke 1

PEMBANGUNAN KANTOR DISPENDALOKA				
REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN				
SAMPANG				
KEGIATAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG-GEDUNG KANTOR				
LOKASI : JL. RAJAWALI No. 04				
PEKERJAAN : PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG				
PENYERAHAN : Minggu ke 1				
No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %
I	PEK. PERSIAPAN	35.578.886,65	9.744.192,64	0,76
II	PEK. TANAH	48.240.540,01	0,00	0,00
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	181.957.152,20	0,00	0,00
IV	PEK. BETON	654.639.025,92	0,00	0,00
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	82.965.639,46	0,00	0,00
VI	PEK. PENUTUP ATAP	143.306.769,81	0,00	0,00
VII	PEK. PINTU & JENDELA	68.500.194,58	0,00	0,00
VIII	PEK. CAT	10.657.491,38	0,00	0,00
IX	PEK. PLUMBING	61.084.372,35	0,00	0,00
X	PEK. ELEKTRIKAL	6.317.533,00	0,00	0,00
XI	PEK. LAIN - LAIN	3.586.500,00	0,00	0,00
		Jumlah	1.273.832.085,36	9.744.192,64
		Dibulatkan	1.273.832.000,00	9.744.000,00
		S/D MINGGU INI	:	0,76
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGU LALU	:	0
		MINGGU INI	:	0,76

4.1.1.2.2 Tabel Analisa BCWP Minggu Ke 2

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN				
PEMBANGUNAN KANTOR DISPENDALOKA				
SAMPANG				
KEGIATAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG-GEDUNG KANTOR				
LOKASI : JL. RAJAWALI No. 04				
PENYERAHAN : Minggu ke 2				
No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %
I	PEK. PERSIAPAN	35.576.866,65	27.603.373,65	2,17
II	PEK. TANAH	45.240.540,01	8.086.287,50	0,63
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	161.957.152,20	0,00	0,00
IV	PEK. BETON	654.639.025,92	0,00	0,00
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	82.985.639,46	0,00	0,00
VI	PEK. PENUTUP ATAP	143.308.769,81	0,00	0,00
VII	PEK. PINTU & JENDELA	68.500.194,58	0,00	0,00
VIII	PEK. CAT	10.657.491,38	0,00	0,00
IX	PEK. PLUMBING	61.084.372,35	0,00	0,00
X	PEK. ELEKTRIKAL	6.317.533,00	0,00	0,00
XI	PEK. LAIN - LAIN	3.586.500,00	0,00	0,00
		Jumlah	1.273.832.085,36	35.689.661,15
		Dibulatkan	1.273.832.000,00	35.689.000,00
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGU INI	:	2,80
		S/D MINGGU LALU	:	0,76
		MINGGU INI	:	2,04

4.1.1.2.3 Tabel Analisa BCWP Minggu Ke 3

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN				
PEMBANGUNAN KANTOR DISPENDALOKA				
SAMPANG				
KEGIATAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG-GEDUNG KANTOR				
LOKASI : JL. RAJAWALI No. 04				
PEKERJAAN : PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG				
PENYERAHAN : Minggu ke 3 : minggu ke 3				
No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %
I	PEK. PERSIAPAN	35.576.866,85	27.603.373,85	2,17
II	PEK. TANAH	45.240.540,01	35.169.259,34	2,76
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	161.957.152,20	22.415.844,69	1,76
IV	PEK. BETON	654.639.025,92	119.873.678,75	9,41
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	82.965.639,46	0,00	0,00
VI	PEK. PENUTUP ATAP	143.306.769,81	0,00	0,00
VII	PEK. PINTU & JENDELA	68.500.194,58	0,00	0,00
VIII	PEK. CAT	10.657.491,38	0,00	0,00
IX	PEK. PLUMBING	61.084.372,35	0,00	0,00
X	PEK. ELEKTRIKAL	6.317.533,00	0,00	0,00
XI	PEK. LAIN - LAIN	3.586.500,00	0,00	0,00
		Jumlah	1.273.832.085,38	205.062.157,43
		Dibulatkan	1.273.832.000,00	205.062.000,00
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGUINI	:	16,10
		S/D MINGGU LALU	:	2,80
		MINGGUINI	:	13,30

4.1.1.2.4 Tabel Analisa BCWP Minggu Ke 4

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN				
PEMBANGUNAN KANTOR DISPENDALOKA				
SAMPANG				
KEGIATAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG-GEDUNG KANTOR				
LOKASI : JL. RAJAWALI No. 04				
PEKERJAAN : PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG				
PENYERAHAN: Minggu ke 4 :				
No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %
I	PEK. PERSIAPAN	35.576.866,65	27.603.373,85	2,17
II	PEK. TANAH	45.240.540,01	35.189.259,34	2,76
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	161.957.152,20	22.415.844,69	1,76
IV	PEK. BETON	654.639.025,92	119.873.679,75	9,41
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	82.985.639,46	0,00	0,00
VI	PEK. PENUTUP ATAP	143.308.769,81	0,00	0,00
VII	PEK. PINTU & JENDELA	68.500.194,58	0,00	0,00
VIII	PEK. CAT	10.657.491,38	0,00	0,00
IX	PEK. PLUMBING	61.084.372,35	0,00	0,00
X	PEK. ELEKTRIKAL	6.317.533,00	0,00	0,00
XI	PEK. LAIN - LAIN	3.586.500,00	0,00	0,00
		Jumlah	1.273.832.085,36	205.082.157,43
		Dibulatkan	1.273.832.000,00	205.082.000,00
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGU INI	:	16,10
		S/D MINGGU LALU	:	16,10
		MINGGU INI	:	0,00

4.1.1.2.5 Tabel Analisa BCWP Minggu Ke 5

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN				
PEMBANGUNAN KANTOR DISPENDALOKA				
SAMPANG				
KEGIATAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG-GEDUNG KANTOR				
LOKASI : JL. RAJAWALI No. 04				
PEKERJAAN : PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG				
PENYERAHAN : Minggu ke 5 :				
No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %
I	PEK. PERSIAPAN	35.576.866,65	27.803.373,85	2,17
II	PEK. TANAH	45.240.540,01	41.894.716,34	3,29
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	161.957.152,20	28.884.703,38	2,27
IV	PEK. BETON	654.639.025,92	191.181.332,48	15,01
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	82.985.639,46	0,00	0,00
VI	PEK. PENUTUP ATAP	143.308.769,81	0,00	0,00
VII	PEK. PINTU & JENDELA	68.500.194,58	0,00	0,00
VIII	PEK. CAT	10.657.491,38	0,00	0,00
IX	PEK. PLUMBING	61.084.372,35	0,00	0,00
X	PEK. ELEKTRIKAL	6.317.533,00	0,00	0,00
XI	PEK. LAIN - LAIN	3.588.500,00	0,00	0,00
		Jumlah	1.273.832.085,36	289.584.125,85
		Dibulatkan	1.273.832.000,00	289.584.000,00
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGU INI	:	22,73
		S/D MINGGU LALU	:	16,10
		MINGGU INI	:	6,63

4.1.1.2.6 Tabel Analisa BCWP Minggu ke 6

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN				
PEMBANGUNAN KANTOR DISPENDALOKA				
SAMPANG				
KEGIATAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG-GEDUNG KANTOR				
LOKASI : JL. RAJAWALI No. 04				
PEKERJAAN : PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG				
PENYERAHAN : Minggu ke 6				
No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %
I	PEK. PERSIAPAN	35.576.866,65	27.803.373,65	2,17
II	PEK. TANAH	45.240.540,01	41.894.716,34	3,29
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	161.957.152,20	28.884.703,38	2,27
IV	PEK. BETON	654.639.025,92	281.532.388,76	22,10
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	82.985.639,46	0,00	0,00
VI	PEK. PENUTUP ATAP	143.308.769,81	0,00	0,00
VII	PEK. PINTU & JENDELA	68.500.194,58	0,00	0,00
VIII	PEK. CAT	10.657.491,38	0,00	0,00
IX	PEK. PLUMBING	61.084.372,35	0,00	0,00
X	PEK. ELEKTRIKAL	6.317.533,00	0,00	0,00
XI	PEK. LAIN - LAIN	3.586.500,00	0,00	0,00
		Jumlah	1.273.832.085,36	379.915.180,13
		Dibulatkan	1.273.832.000,00	379.915.000,00
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGU INI	:	29,82
		S/D MINGGU LALU	:	22,73
		MINGGU INI	:	7,09

4.1.1.2.7 Tabel Analisa BCWP Minggu Ke 7

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN				
PEMBANGUNAN KANTOR DISPENDALOKA				
SAMPANG				
KEGIATAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG-GEDUNG KANTOR				
LOKASI : JL. RAJAWALI No. 04				
PEKERJAAN : PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG				
PENYERAHAN : Minggu ke 7 :				
No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %
I	PEK. PERSIAPAN	35.576.866,85	27.803.373,65	2,17
II	PEK. TANAH	45.240.540,01	43.820.484,01	3,44
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	161.957.152,20	28.884.703,38	2,27
IV	PEK. BETON	654.839.025,92	310.170.751,74	24,35
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	82.865.639,48	0,00	0,00
VI	PEK. PENUTUP ATAP	143.306.769,81	0,00	0,00
VII	PEK. PINTU & JENDELA	68.500.194,58	0,00	0,00
VIII	PEK. CAT	10.657.491,38	0,00	0,00
IX	PEK. PLUMBING	61.084.372,35	0,00	0,00
X	PEK. ELEKTRIKAL	6.317.533,00	0,00	0,00
XI	PEK. LAIN - LAIN	3.586.500,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.273.832.085,36	410.479.312,78	
	Dibulatkan	1.273.832.000,00	410.479.000,00	
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGU INI	:	32,22
		S/D MINGGU LALU	:	29,82
		MINGGU INI	:	2,40

4.1.1.2.8 Tabel Analisa BCWP Minggu Ke 8

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN				
PEMBANGUNAN KANTOR DISPENDALOKA				
SAMPANG				
KEGIATAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG-GEDUNG KANTOR				
LOKASI : JL. RAJAWALI No. 04				
PEKERJAAN : PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG				
PENYERAHAN : Minggu ke 8 :				
No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mgg ini %
I	PEK. PERSIAPAN	35.576.866,65	27.603.373,65	2,17
II	PEK. TANAH	45.240.540,01	43.820.484,01	3,44
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	181.957.152,20	28.884.703,38	2,27
IV	PEK. BETON	654.639.025,92	401.714.027,18	31,54
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	82.985.639,46	0,00	0,00
VI	PEK. PENUTUP ATAP	143.306.769,81	0,00	0,00
VII	PEK. PINTU & JENDELA	68.500.194,58	0,00	0,00
VIII	PEK. CAT	10.657.491,38	0,00	0,00
IX	PEK. PLUMBING	61.084.372,35	3.823.625,35	0,30
X	PEK. ELEKTRIKAL	6.317.533,00	0,00	0,00
XI	PEK. LAIN - LAIN	3.586.500,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.273.832.085,36	505.846.213,57	
	Dibulatkan	1.273.832.000,00	505.846.000,00	
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGU INI : 38,71		
		S/D MINGGU LALU : 32,22		
		MINGGU INI : 7,49		

4.1.1.2.9 Tabel Analisa BCWP Minggu Ke 9

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN				
PEMBANGUNAN KANTOR DISPENDALOKA				
SAMPANG				
KEGIATAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG-GEDUNG KANTOR				
LOKASI : JL. RAJAWALI No. 04				
PEKERJAAN : PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG				
PENYERAHAN : Minggu ke 9 : Minggu ke 9				
No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %
I	PEK. PERSIAPAN	35.576.866,65	27.603.373,65	2,17
II	PEK. TANAH	45.240.540,01	43.820.484,01	3,44
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	181.957.152,20	33.437.578,44	2,62
IV	PEK. BETON	654.639.025,92	567.964.140,14	44,59
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	82.965.639,46	0,00	0,00
VI	PEK. PENUTUP ATAP	143.306.769,81	0,00	0,00
VII	PEK. PINTU & JENDELA	68.500.194,58	0,00	0,00
VIII	PEK. CAT	10.657.491,38	0,00	0,00
IX	PEK. PLUMBING	81.084.372,35	7.461.778,91	0,59
X	PEK. ELEKTRIKAL	6.317.533,00	0,00	0,00
XI	PEK. LAIN - LAIN	3.586.500,00	0,00	0,00
		Jumlah	1.273.832.085,36	680.287.353,16
		Dibulatkan	1.273.832.000,00	680.287.000,00
		S/D MINGGUINI	:	53,40
		S/D MINGGU LALU	:	39,71
		MINGGUINI	:	13,69

4.1.1.2.10 Tabel Analisa BCWP Minggu Ke 10

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN				
PEMBANGUNAN KANTOR DISPENDALOKA				
SAMPANG				
KEGIATAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG-GEDUNG KANTOR				
LOKASI : JL. RAJAWALI No. 04				
PEKERJAAN : PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG				
PENYERAHAN : Minggu ke 10 : Minggu ke 10				
No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggl Ini %
I	PEK. PERSIAPAN	35.576.866,65	27.603.373,85	2,17
II	PEK. TANAH	45.240.540,01	43.820.484,01	3,44
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	161.957.152,20	49.797.333,18	3,91
IV	PEK. BETON	654.639.025,92	584.937.852,10	45,92
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	82.985.639,46	0,00	0,00
VI	PEK. PENUTUP ATAP	143.306.769,81	0,00	0,00
VII	PEK. PINTU & JENDELA	68.500.194,58	0,00	0,00
VIII	PEK. CAT	10.657.491,38	0,00	0,00
IX	PEK. PLUMBING	61.084.372,35	7.461.778,91	0,59
X	PEK. ELEKTRIKAL	8.317.533,00	0,00	0,00
XI	PEK. LAIN - LAIN	3.586.500,00	0,00	0,00
		Jumlah	1.273.832.085,36	713.620.819,85
		Dibulatkan	1.273.832.000,00	713.620.000,00
		S/D MINGGU INI	:	56,02
		S/D MINGGU LALU	:	53,40
		MINGGU IN	:	2,62

4.1.1.2.11 Tabel Analisa BCWP Minggu Ke 11

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN				
PEMBANGUNAN KANTOR DISPENDALOKA				
SAMPANG				
KEGIATAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG-GEDUNG KANTOR				
LOKASI : JL. RAJAWALI No. 04				
PEKERJAAN : PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG				
PENYERAHAN : Minggu ke 11				
No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %
I	PEK. PERSIAPAN	35.576.866,65	27.603.373,65	2,17
II	PEK. TANAH	45.240.540,01	43.820.484,01	3,44
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	181.957.152,20	91.344.147,35	7,17
IV	PEK. BETON	654.639.025,92	610.852.582,74	47,95
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	82.985.639,46	0,00	0,00
VI	PEK. PENUTUP ATAP	143.308.769,81	16.559.524,87	1,30
VII	PEK. PINTU & JENDELA	68.500.194,58	0,00	0,00
VIII	PEK. CAT	10.657.491,38	0,00	0,00
IX	PEK. PLUMBING	81.084.372,35	7.461.776,91	0,59
X	PEK. ELEKTRIKAL	6.317.533,00	0,00	0,00
XI	PEK. LAIN - LAIN	3.586.500,00	0,00	0,00
		Jumlah	1.273.832.085,36	797.641.889,54
		Dibulatkan	1.273.832.000,00	797.641.000,00
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGU INI	:	62,62
		S/D MINGGU LALU	:	56,02
		MINGGU INI	:	6,60

Tabel 4.1.1.4 : Analisa Varian Jadwal (SV) Dan Varian Biaya (CV), Analisa Indeks Prestasi Biaya (CPI) dan Indeks Prestasi Jadwal (SPI)

No	Minggu	ANALISA KONSEP NILAI HASIL							VARIAN		INDEKS KINERJA	
		BCWS		BCWP		ACWP		SV	CV	SPI	CPI	
(1)	(2)	(3)	Komulatif	(4)	Komulatif	(5)	Komulatif	(6) = (4) - (3)	(7) = (4) - (5)	(8) = (4) : (3)	(9) = (4) : (6)	
1	I	Rp 48.214.544,43	Rp 48.214.544,43	Rp 9.744.192,64	Rp 9.744.192,64	Rp 9.744.192,64	Rp 9.744.192,64	(38.470.351,79)	0,00	0,20	0,00	
2	II	Rp 68.430.259,63	Rp 116.644.804,06	Rp 25.947.959,58	Rp 35.692.152,22	Rp 25.945.468,51	Rp 35.689.861,15	(42.482.300,05)	2.491,07	0,38	0,00	
3	III	Rp 122.415.263,40	Rp 238.080.067,46	Rp 169.368.714,07	Rp 205.060.886,29	Rp 169.372.496,28	Rp 205.062.157,43	46.953.450,87	(3.782,21)	1,38	1,00	
4	IV	Rp 222.130.839,04	Rp 461.190.906,50	Rp -	Rp 205.060.886,29	Rp -	Rp 205.062.157,43	(222.130.839,04)	0,00	0,00	0,00	
5	V	Rp 187.877.494,27	Rp 649.068.400,77	Rp 84.506.020,54	Rp 289.566.886,83	Rp 84.501.988,42	Rp 289.564.125,85	(103.371.473,73)	4.052,12	0,45	1,00	
6	VI	Rp 199.354.721,36	Rp 848.423.122,13	Rp 91.537.573,65	Rp 381.104.480,48	Rp 90.361.084,28	Rp 379.915.190,13	(107.817.147,70)	1.186.509,37	0,46	1,01	
7	VII	Rp 111.485.784,11	Rp 959.908.806,24	Rp 30.559.231,73	Rp 411.683.892,21	Rp 30.584.122,65	Rp 410.479.312,78	(80.926.552,38)	(4.890,92)	0,27	1,00	
8	VIII	Rp 88.851.884,52	Rp 1.048.880.600,76	Rp 95.359.069,91	Rp 507.022.782,12	Rp 95.366.900,79	Rp 505.848.213,57	6.407.375,39	(7.830,88)	1,07	1,00	
9	IX	Rp 58.851.042,34	Rp 1.107.711.643,10	Rp 174.209.275,99	Rp 681.232.038,11	Rp 198.772.987,90	Rp 704.619.181,47	115.358.233,85	(24.563.691,91)	2,96	0,88	
10	X	Rp 78.710.084,55	Rp 1.186.421.727,66	Rp 33.323.447,35	Rp 714.555.485,47	Rp 50.411.290,39	Rp 755.030.471,87	(45.386.637,20)	(17.087.843,04)	0,42	0,66	
11	XI	Rp 50.571.133,79	Rp 1.236.992.861,45	Rp 84.021.964,35	Rp 798.577.449,82	Rp 84.809.811,78	Rp 839.840.283,65	33.450.830,56	(787.847,43)	1,66	0,99	
12	XII	Rp 37.108.728,65	Rp 1.274.099.590,09	-	-	-	-	(37.108.728,65)	0,00	0,00	0,00	
		Rp 1.236.892.861,45		Rp 798.577.449,82		Rp 839.840.283,65		(475.522.140,28)	(41.262.833,831)	9,26	7,54	

Tabel : 4.1.1.5 : Analisa Hasil Kemajuan Proyek Perminggu

Minggu	INDEKS KINERJA		Keterangan
	SPI	CPI	
1	0,20	0,00	Pekerjaan berjalan dan menelan biaya lebih kecil
2	0,38	0,00	Pekerjaan berjalan dan menelan biaya lebih kecil
3	1,38	1,00	Pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan biaya diatas anggaran
4	0,00	0,00	Pekerjaan selesai terlambat dan tidak menelan biaya
5	0,45	1,00	Pekerjaan selesai terlambat menelan biaya lebih kecil dari anggaran
6	0,46	1,01	Pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
7	0,27	1,00	Pekerjaan selesai terlambat menelan biaya lebih kecil dari anggrana
8	1,07	1,00	pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan biaya lebih besar dari anggrana
9	2,96	0,88	Pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan biaya lebih besar dari anggaran
10	0,42	0,66	Pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
11	1,66	0,99	Pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
12	0,00	0,00	Pekerjaan selesai terlambat dan tidak menelan biaya

Tabel : 4.1.1.6 : Analisa Varian Jadwal (SV) dan Varian Biaya (CV)

Minggu	VARIAN		Keterangan
	SV	CV	
1	(38.470.351,79)	0,00	Pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya.
2	(42.482.300,05)	2.491,07	Pekerjaan selesai terlambat dan tidak menelan biaya.
3	46.953.450,67	(3.782,21)	Pekerjaan selesai terlambat dan tidak menelan biaya.
4	(222.130.839,04)	0,00	Pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
5	(103.371.473,73)	4.052,12	pekerjaan terlambat menelan biaya lebih besar dari anggaran
6	(107.817.147,70)	1.186.509,37	Pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih kecil
7	(80.926.552,38)	(4.890,92)	Pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
8	6.407.375,39	(7.830,88)	Pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
9	115.358.233,65	(24.563.691,91)	Pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan biaya lebih besar dari anggaran
10	(45.386.637,20)	(17.087.843,04)	Pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
11	33.450.830,56	(787.847,43)	Pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
12	-37106728,65	0	pekerjaan tidak berjalan dan tidak menelan biaya.

SV	+	Pekerjaan selesai lebih cepat
SV	-	Pekerjaan selesai terlambat
CV	+	dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
CV	-	dan menelan biaya lebih besar dari anggaran

4.2.1. Pembahasan Analisis Konsep Nilai Hasil

Dari hasil analisa dengan menggunakan metode Konsep Nilai Hasil (ditunjukkan pada tabel dengan gambar) dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan Proyek Bangunan Gedung Dispendaloka Sampang Madura tersebut mengalami keterlambatan. Hasil ini ditunjukkan dengan besarnya nilai Varian jadwal (SV) yang terjadi pada minggu ke-1 yaitu sebesar Rp. 38.470.351,79 atau sebesar 100% , dari jadwal yang seharusnya dilaksanakan yaitu sebesar Rp.48.214.544,43 atau sebesar 79,79%. Angka tersebut menjelaskan pelaksanaan proyek berjalan tidak sesuai dengan yang di rencanakan / terlambat.

4.2.2. Penjadwalan Ulang Pekerjaan Yang Tersisa

- Identifikasi pekerjaan yang tersisa dan rencana penggunaan tenaga kerja
- Faktor penyebab
 - # keterlambatan dikarenakan faktor keterlambatan bahan dan faktor cuaca.
- Solusi

Menjadwalkan ulang dengaan menggunakan waktu yang tersisa dengan menggunakan jam kerja normal.

Contoh :

- Pekerjaan Persipan
 - Volume Sisa = 17 m³
 - Koefisien Tenaga Kerja :
Pekerja = 0,1

- Tukang Kayu** = 0,1
Kepala Tukang = 0,01
Mandor = 0,005
- **Jumlah Pekerja** = volume X koefisien pekerja
 $= 17 \times 0,1$
 $= 1,7$
 $= 2 \text{ orang/hari}$
 - **Jumlah Tukang Kayu** = volume X koefisien tukang
 $= 17 \times 0,1$
 $= 1,7$
 $= 2 \text{ orang/ hari}$
 - **Jumlah Kep,Tukang Kayu** = volume X koef. Tukang kayu
 $= 17 \times 0,01$
 $= 0,17$
 $= 1 \text{ orang}$
 - **Mandor** = volume X koef mandor
 $= 17 \times 0,005$
 $= 0,085$
 $= 1 \text{ orang/hari}$

4.2.2.10 penjadwalan pekerjaan yang tersisa minggu ke 16

No	Pekerjaan Yang Tersisa	Volume Tersisa	Satuan	koefisien Tenaga Kerja	Produktifitas Tenaga kerja	Tenaga kerja Yang Dgunakan	durasi perhari	
1	pasangan dan plesteran rangka zingkalume	417,00	m2	pekerja tukang kayu kep tukang kayu mandor	0,021 0,021 0,002 0,001	47,62	9 orang	1,00
2	1 pek lantai dan dinding keramik lantai 30/30	408,75	m2	pekerja tukang batu kep tukang batu mandor	0,620 0,350 0,035 0,030	2,86	143 orang	1,00
3	1 pekerjaan pintu dan jendela kusen dan jendela alumunium	392,26	m'	pekerja tukang alumunium kep tukang alumunium mandor	0,0340 0,0340 0,0043 0,0021	29,41	13 orang	1,00
	2 panel pintu dan jendela	30,84	m2	pekerja tukang kayu kep tukang kayu mandor	1,000 2,500 0,250 0,050	0,40	77 orang	1,00
3	pas. engsel pintu kecil & besar	36,00	bh	pekerja tukang kayu kep. Tukang kayu mandor	0,010 0,100 0,010 0,0005	10,00	3 orang	2,00
4	pasang kait angin	37,00	bh	pekerja tukang kayu kep. Tukang kayu mandor	0,015 0,150 0,015 0,00075	6,67	6 orang	1,00
5	pasang kunci tanam dan kaca	121,40	bh	pekerja tukang kayu kep. Tukang kayu mandor	0,015 0,150 0,015 0,001	6,67	18 orang	1,00
4	pekerjaan cat cat tembok	730,81	m2	pekerja tukang cat kep. Tukang cat mandor	0,020 0,063 0,0063 0,0025	15,87	46 orang	1,00
5	pekerjaan elektrikal	100,00	ttk	pekerja tukang listrik kepala tukang	0,050 0,200 0,001	5,00	20 orang	1,00
6	pekerjaan lain2	2,00	unit	pekerja tukang listrik kepala tukang	0,050 0,020 0,001	50,00	1 orang	1,00

4.2.2.1 Tabel perencanaan scedule pelaksanaan proyek yang tersisa pada minggu ke-12

no	pekerjaan	keterangan	solusi tenaga kerja
1	pekerjaan persiapan pagar batas volume rencana 25,00 volume realisasi 8,00 _____ 17,00	pekerjaan yang belum terselesaikan = 17,00	dengan tenaga kerja pekerja tukang kayu k tukang mandor = 0,1 X 17,00 = 2 orang = 0,1 X 17,00 = 2 orang = 0,01 X 17,00 = 0 orang = 0,005 X 17,00 = 0 orang
2	pekerjaan tanah 1 urukan tanah bawah lantai volume rencana 36 volume realisasi 69,12 _____ 27,23	pekerjaan yang belum terselesaikan = 27,23	dengan tenaga kerja pekerja mandor = 0,192 X 27,23 = 5 orang = 0,192 X 27,23 = 1 orang
	2 plesteran Pas. Trasram 1:3 volume rencana 48,00 volume realisasi - _____ 48,00	pekerjaan yang belum diselesaikan = 3,36	dengan tenaga kerja pekerja tukang batu kepala tukang mandor = 5,04 X 3,36 = 17 orang = 0,6 X 3,36 = 2 orang = 0,06 X 3,36 = 1 orang = 0,075 X 3,36 = 1 orang
	Pas. Batu batu 1:5 volume rencana 433,45 volume realisasi - _____ 433,45	pekerjaan yang belum diselesaikan = 52,01	dengan tenaga kerja pekerja tukang batu kepala tukang mandor = 0,780 X 52,01 = 41 orang = 0,390 X 52,01 = 20 orang = 0,390 X 52,01 = 20 orang = 0,015 X 52,01 = 1 orang
	Plesteran 1 : 5 volume rencana 416,55 volume realisasi - _____ 416,55	pekerjaan yang belum terselesaikan = 145,79	dengan tenaga kerja pekerja tukang batu kepala tukang mandor = 0,320 X 145,79 = 47 orang = 0,100 X 145,79 = 15 orang = 0,010 X 145,79 = 1 orang = 0,015 X 145,79 = 2 orang
3	1 pekerjaan beton Kolom Praktis volume rencana 1.637,12 volume realisasi - _____ 1.637,12	pekerjaan yang belum terselesaikan = 12,80	dengan tenaga kerja pekerja tukang batu kepala tukang mandor = 1,650 X 12,80 = 21 orang = 0,250 X 12,80 = 3 orang = 0,025 X 12,80 = 1 orang = 0,080 X 12,80 = 1 orang
	Balok Latei volume rencana 40,41 volume realisasi - _____ 40,41	pekerjaan yang belum terselesaikan = 144,16	dengan tenaga kerja pekerja tukang betu kepala tukang mandor = 1,650 X 144,16 = 238 orang = 0,250 X 144,16 = 36 orang = 0,025 X 144,16 = 36 orang = 0,006 X 144,16 = 1 orang
4	1 Angkur Diameter 16 volume rencana 64,51 volume realisasi 0 _____ 64,51	pekerjaan yang belum terselesaikan = 64,51	dengan tenaga kerja pekerja tukang kayu mandor = 0,100 X 64,51 = 6 orang = 0,100 X 64,51 = 6 orang = 0,005 X 64,51 = 1 orang

4.2.2.2 Tabel perencanaan scedule pelaksanaan proyek yang tersisa pada minggu ke 13

no	pekerjaan	keterangan	solusi tiga kerja
1	1 pek. pasangan dan plesteran plesteran lantai I 1:5 volume rencana 416,55 volume realisasi 354,0675 _____ 62,48	pekerjaan yang belum terselesaikan = 62,48	dengan tenaga kerja pekerja tukang batu k. tukang batu mandor = 0,200 X 62,48 = 12 orang = 0,150 X 62,48 = 9 orang = 0,015 X 62,48 = 1 orang = 0,010 X 62,48 = 1 orang
2	plesteran lantai II 1:5 volume rencana 314,28 volume realisasi 235,70 _____ 78,59	pekerjaan yang belum terselesaikan = 78,59	dengan tenaga kerja pekerja tukang batu k. tukang batu mandor = 0,200 X 78,59 = 16 orang = 0,150 X 78,59 = 12 orang = 0,015 X 78,59 = 1 orang = 0,010 X 78,59 = 1 orang
2	pekerjaan beton volume rencana 4,99 volume realisasi 0 _____ 4,99	pekerjaan yang belum terselesaikan = 4,99	dengan tenaga kerja pekerja tukang batu kepala tukang mandor = 1,650 X 4,99 = 8 orang = 0,250 X 4,99 = 1 orang = 0,025 X 4,99 = 1 orang = 0,080 X 4,99 = 1 orang
3	pekerjaan penutup atap Usuk + Reng Kayu Kamper volume rencana 457,12 volume realisasi 0 _____ 457,12	pekerjaan yang belum terselesaikan = 457,12	dengan tenaga kerja pekerja tukang kayu mandor = 0,100 X 457,12 = 46 orang = 0,100 X 457,12 = 46 orang = 0,005 X 457,12 = 2 orang

4.2.2.3 Tabel Perencanaan Scedule Pelaksanaan Proyek yang tersisa pada minggu ke-14

no	pekerjaan	keterangan	solusi tenaga kerja
1	1 pek. pasangan dan plesteran benangan lantai 1 volume rencana 1.022,15 volume realisasi 0 1.022,15	pekerjaan yang belum diselesaikan = 1.022,15	dengan tenaga kerja pekerja tukang batu kep.tukang batu mandor = 0,105 X 1022,15 = 107 orang = 0,049 X 1022,15 = 50 orang = 0,005 X 1022,15 = 5 orang = 0,006 X 1022,15 = 6 orang
	benangan lantai 2 volume rencana 532,80 volume realisasi 0 532,80	pekerjaan yang belum diselesaikan = 532,80	dengan tenaga kerja pekerja tukang batu kep.tukang batu mandor = 0,105 X 532,80 = 56 orang = 0,049 X 532,80 = 26 orang = 0,005 X 532,80 = 3 orang = 0,006 X 532,80 = 3 orang
2	pekerjaan beton Rabat Lantai (1:3:5) volume rencana 18,15 volume realisasi 0 18,15	pekerjaan yang belum terselesaikan = 18,15	dengan tenaga kerja pekerja tukang batu kep.tukang batu mandor = 1,150 X 18,15 = 21 orang = 0,020 X 18,15 = 1 orang = 0,002 X 18,15 = 1 orang = 0,006 X 18,15 = 1 orang
3	pekerjaan atap volume rencana 919,68 volume realisasi 0 919,68	pekerjaan yang belum diselesaikan = 919,68	dengan tenaga kerja pekerja tukang kayu kep.tukang kayu mandor = 0,100 X 919,68 = 92 orang = 0,100 X 919,68 = 92 orang = 0,010 X 919,68 = 9 orang = 0,005 X 919,68 = 4 orang


4.2.2.4 Tabel Perencanaan Scedule Proyek Yang Tersisa Pada Minggu Ke 15

no	pekerjaan	keterangan	solusi tenaga kerja
1	1 pek penutup lantai dan dinding keramik lantai 30/30 volume rencana 272,25 volume realisasi 0 272,25	pekerjaan yang belum diselesaikan = 272,25	dengan tenaga kerja pekerja tukang batu kep. Tukang batu mandor = 0,620 X 272,25 = 69 orang = 0,350 X 272,25 = 92 orang = 0,035 X 272,25 = 10 orang = 0,030 X 272,25 = 8 orang
2	2 kramik lantai kamar mandi volume rencana 33 volume realisasi 0 33	pekerjaan yang belum diselesaikan = 33,0	dengan tenaga kerja pekerja tukang batu kep. Tukang batu mandor = 0,620 X 33 = 20 orang = 0,350 X 33 = 12 orang = 0,035 X 33 = 1 orang = 0,030 X 33 = 1 orang
3	3 Kremik Dinding Kamar Mandi 20/25 volume rencana 78 volume realisasi 0 78	pekerjaan yang belum diselesaikan = 78	dengan tenaga kerja pekerja tukang batu kep. Tukang batu mandor = 0,620 X 78 = 48 orang = 0,350 X 78 = 27 orang = 0,035 X 78 = 3 orang = 0,035 X 78 = 2 orang
4	4 List Kramik Dinding 20/5 volume rencana 120,00 volume realisasi 0 120,00	pekerjaan yang belum diselesaikan = 120	dengan tenaga kerja pekerja tukang batu kep. Tukang batu mandor = 0,620 X 120 = 74 orang = 0,350 X 120 = 42 orang = 0,035 X 120 = 4 orang = 0,030 X 120 = 4 orang
5	5 Kramik Lantai30/30 volume rencana 136,50 volume realisasi 0 136,50	pekerjaan yang belum diselesaikan = 136,5	dengan tenaga kerja pekerja tukang batu kep. Tukang batu mandor = 0,620 X 136,5 = 85 orang = 0,350 X 136,5 = 48 orang = 0,035 X 136,5 = 5 orang = 0,030 X 136,5 = 4 orang
6	6 Pekerjaan plumbing lantai I volume rencana 188,5 volume realisasi 0 188,5	pekerjaan yang belum diselesaikan = 188,5	dengan tenaga kerja pekerja tukang kayu kep.tukang kayu mandor = 0,015 X 188,5 = 3 orang = 0,150 X 188,5 = 28 orang = 0,015 X 188,5 = 3 orang = 0,00075X 188,5 = -

4.2.2.5 Tabel Perencanaan Schedule Proyek yang Tersisa Pada Minggu Ke 16

no	pekerjaan	keterangan	solusi tenaga kerja		
1	pasangan dan plesteran rangka zingk alumune		dengan tenaga kerja pekerja	= 0,021 X 417	= 9 orang
	volume rencana 417,00		tukang kayu	= 0,021 X 417	= 9 orang
	volume realisasi 0		kep tukang kayu	= 0,002 X 417	= 1 orang
		417,00 pekerjaan yang belum diselesaikan = 417	mandor	= 0,001 X 417	= 0
2	pek. Lantai dan dinding Kramik Lantai 30/30		dengan tenaga kerja pekerja	= 0,620 X 408,75	= 106 orang
	volume rencana 499,50		tukang batu	= 0,350 X 408,75	= 143 orang
	volume realisasi 90,75		kep tukang batu	= 0,035 X 408,75	= 14 orang
		408,75 pekerjaan yang belum diselesaikan = 408,75	mandor	= 0,030 X 408,75	= 12 Orang
3	pek pintu dan jendela kusen pintu & jendela alumunium		dengan tenaga kerja pekerja	= 0,0430 X 392,26	= 17 orang
	volume rencana 392,26		tukang alumunium	= 0,0430 X 392,26	= 17 orang
	volume realisasi 0		kep tukang alumunium	= 0,0043 X 392,26	= 2 orang
		392,26 pekerjaan yang belum diselesaikan = 392,26	mandor	= 0,0021 X 392,26	= 1 orang
2	panel pintu dan jendela		dengan tenaga kerja pekerja	= 1,00 X 30,34	= 30 orang
	volume rencana 30,84		tukang kayu	= 2,500 X 30,34	= 76 orang
	volume realisasi 0		kep tukang kayu	= 0,250 X 30,34	= 8 orang
		30,84 pekerjaan yang belum diselesaikan = 30,84	mandor	= 0,050 X 30,34	= 2 orang
3	pas engsel pintu kecil & besar		dengan tenaga kerja pekerja	= 0,010 X 36	= 0 orang
	volume rencana 36,00		tukang kayu	= 0,100 X 36	= 4 orang
	volume realisasi 0		kep. Tukang kayu	= 0,010 X 36	= 0 orang
		36,00 pekerjaan yang belum terselesaikan = 36	mandor	= 0,0005 X 36	= 0 orang
4	pas. Kait angin		dengan tenaga kerja pekerja	= 0,015 X 37	= 1 orang
	volume rencana 37,00		tukang kayu	= 0,150 X 37	= 6 orang
	volume realisasi 0		kep. Tukang kayu	= 0,015 X 37	= 1 orang
		37,00 pekerjaan yang belum diselesaikan = 37	mandor	= 0,00075 X 37	= 0 orang
5	pas. Kunci tanam dan kaca		dengan tenaga kerja pekerja	= 0,015 X 121,4	= 2 orang
	volume rencana 121,40		tukang kayu	= 0,150 X 121,4	= 18 orang
	volume realisasi 0		kep. Tukang kayu	= 0,015 X 121,4	= 2 orang
		121,40 pekerjaan yang belum diselesaikan = 121,4	mandor	= 0,001 X 121,4	= 0 orang
4	pek. Cat cat tembok		dengan tenaga kerja pekerja	= 0,02 X 730,81	= 15 orang
	volume rencana 730,81		tukang cat	= 0,063 X 730,81	= 46 Orang
	volume realisasi 0		kep. Tukang cat	= 0,0063 X 730,81	= 5 orang
		730,81 pekerjaan yang belum diselesaikan = 730,81	mandor	= 0,0025 X 0,0025	= 2 orang
5	pekerjaan elektikal		dengan tenaga kerja pekerja	= 0,05 X 100	= 5 orang
	volume rencana 100,00		tukang listrik	= 0,20 X 100	= 20 orang
	volume realisasi 0		kepala tukang	= 0,001X 100	= 0 orang
		100,00 pekerjaan yang belum diselesaikan = 100			
6	pekerjaan lain		dengan tenaga kerja pekerja	= 0,05 X 2	= 1 orang
	volume rencana 2,00		tukang listrik	= 0,20 X 2	= 1 orang
	volume realisasi 0		kepala tukang	= 0,001 X 2	= 0 orang
		2,00 pekerjaan yang belum diselesaikan = 2			

TIME SCHEDULE
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DISPENDALOKA



— : Rencana

— : Progress

4.2.2.11 Scedule pekerjaan

no	uraian pekerjaan	volume sisa	sisa %	minggu ke 12	minggu ke 13	minggu ke 14	minggu ke 15	minggu ke 16
I	PEK. PERSIAPAN	17,00	0,626%	0,626%				
-	Pagar batas							
II	PEK. TANAH	27,23	0,111%	0,111%				
-	urukan bawah tanah lantai							
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	304,50	2,884%	0,826%	0,314%	1,45%		0,294%
-	Pasangan plesteran 1:5							
IV	PEK. BETON	112,33	10,736%	2,353%	0,273%	8,11%		
-	Balok latei							
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	33,00	6,513%				4,717%	1,796%
-	Kramik Lantai 30/30							
VI	PEK. PENUTUP ATAP	0,96	9,951%		3,322%	6,629%		
-	Usuk dan reng kayu kamper							
VII	PEK. PINTU & JENDELA	10,00	5,38%					5,38%
-	Kusen Pintu & Jendela alumunium							
VIII	PEK. CAT	-	0,837%					0,837%
-	Cat Tembok							
IX	PEK. PLUMBING	-	9,20%			5,14%	4,056%	
-	Saluran Buis Beton U 30cm							
X	PEK. ELEKTRIKAL	2,00	0,496%					0,496%
-	Pasang Titik Lampu							
XI	PEK. LAIN - LAIN	4,00	0,282%					0,282%
-	Penangkal Petir							
			47,009%					

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa pada Proyek Bangunan Gedung Kantor Dispendaloka Jl Rajawali No.4 menggunakan Metode Earned Value, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada minggu ke 1, minggu ke 2, minggu ke 4, minggu ke 5, minggu ke 6, minggu ke 7 dan minggu ke 10 pelaksanaan mengalami keterlambatan. tidak mengalami pembekakan biaya.pada minggu ke 3, minggu ke 8 dan minggu ke 9.pelaksanaan mengalami percepatan dan tidak menalami pembekakan biaya.
2. Berdasarkan hasil reschedule dengan Metode Bar Chart pada sisa pekerjaan dapat diperoleh penambahan waktu pelaksanaan proyek adalah 4 minggu.

5.2. Saran

1. Bagi kontraktor pelaksana hendaknya jadwal pekerjaan yang direncanakan dilaksanakan sesuai dengan time schedule yang ada, karena dengan tidak dilaksanakannya time schedule yang ada akan menyebabkan terjadinya penyimpangan yang berdampak pada pekerjaan lainnya.

2. metode earned value sangat tepat digunakan untuk memantau jalanya proyek secara keseluruhan dan digabung dengan metode-metode lainnya untuk mengontrol atau memantau sehingga jalannya proyek bisa terarah dan terkendali.
3. untuk mengurangi penambahan biaya yang disebabkan karena keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, maka seharusnya dilakukan penjadwalan ulang untuk pekerjaan yang tersisa. sehingga batas akhir penyelesain proyek dapat sesuai dengan rencana.

DAPTAR PUSTAKA

**Imam Soeharto, Manajemen Proyek (dari konseptual sampai operasional),
Jilid I, 1996**

**imam soeharto, Manajemen Proyek (dari konseptual sampai operasional),
Jilid II, 1998**

**Mukomoko J. A.,Ir, dasar-dasar penyusunan angaran biaya bangunan,
1985, graha media pratama, jakarta**

**Budi santosoa, Manajemen Proyek Edisi Pertama, 1997, PT . Guna Widya,
Jakarta.**

**Soedrajat Sastraatmadja, Ir, pengendalian pelaksanaan, penerbit Nova, Bandung
1994.**

**Ibrahim Bactiar, Rencana Dan Estimasi Real Of Cost, 1997, Bumi Aksara,
Jakarta.**

LAMPIRAN

МАЖИСТАЛ

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Jl. Bendungan Sigura-gura no. 2 Telp. (0341) 551431 Malang

Fax. (0341) 553014 Malang, Pesawat 230

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

“ STUDI EVALUASI WAKTU DAN BIAYA PADA PROYEK PEMBANGUNAN TERMINAL NGAWI DENGAN MENGGUNAKAN METODE EARNED VALUE CONCEPT ”

Nama : ANANG WAHYU SURYANTO

N.I.M. : 01. 21. 113

Dosen Pembimbing I : H. Edi Hargono d.p.,Ir.,Ms.

Jurusan : Teknik Sipil S – 1

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
	26 / 08 / 11	<ul style="list-style-type: none">- Tabulasi dalam bentuk bulan dengan skala studi ini penulis di berasaskan → keterwakilan kurva S → perlu studi yg metode EVC- Identifikasi variabel dipersingkat- Perbaikan 'bulan'	
	12 / 08 / 12	<ul style="list-style-type: none">- Jelaskan mengenai : Andisa E.V.C.- Syarat Pengambilan data.	
	25 / 08 / 12	<ul style="list-style-type: none">- Syarat Pengambilan data oleh faktor material pengguna → fungsi kerja . Silakan tabulasi data.	

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
	8/10 7	<ul style="list-style-type: none"> - Singkron pagu dan kura CV-SV dan kura SPI = teknik CPI = teknik teknik keranjang hasil produksi - Singkron perlak EK. <hr/>	✓
	23/10 7	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki peralatan keranjang tali t.!. lapis grafis CV-super SPI/ t. lapis keranjang tali t.!. Kardina Reschardiyyah siswa Pekojan. - Identifikasi pelajaran yg terdiri. - Pamerkan sketsa pelajaran siswa. 	✓
	6/10. 8	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Soal BCWP BCWS bentuk (CU, SU) - tuliskan teknik pembuatan keranjang tangan. - Buat sketsa pelajaran keranjang 	✓

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
	11/8/10	Alasan tidak hadir	Paraf

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Jl. Bendungan Sigura-gura no. 2 Telp. (0341) 551431 Malang

Fax. (0341) 553014 Malang, Pesawat 230

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

**" STUDI EVALUASI WAKTU DAN BIAYA
PADA PROYEK PEMBANGUNAN TERMINAL NGAWI DENGAN
MENGGUNAKAN METODE EARNED VALUE CONCEPT "**

Nama : ANANG WAHYU SURYANTO

N.I.M. : 01. 21. 113

Dosen Pembimbing I : LILA AYU RATNA WINANDA,ST.MT

Jurusan : Teknik Sipil S – 1

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1	09 - 02.10	- Penjelasan Acara: BCWP, BCWS. - Abstrak & Pendahuluan - Bab I. - Kesiapan II & pendahuluan - Comisi revisi. - pagelaran, kerabat - hub antar dptftd - dptftd yg laris. - bab II (risiko, form) - daftar pustaka.	dp.
	13/2/10	Ace aris.	dp.



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Jl. Bendungan Sipura-gura 2
Jl. Raya Karanglo Km. 2
Malang

UJIAN SKRIPSI

PRODI TEKNIK SIPIL S-1

FORM REVISI / PERBAIKAN

BIDANG MIC

Nama : ANANG WAHYU

NIM : _____

Hari / tanggal : _____ / _____

Perbaikan materi Skripsi meliputi :

> ABSTRAKSI salah Spasi

> Blen Time Schedule ada angka³ : mananya apa?
dan dr mana mendapat kom myc

Perbaikan Skripsi harus diselesaikan selambatnya 14 hari terhitung sejak pelaksanaan Ujian dilaksanakan. Bila melebihi masa 14 hari, maka tidak dapat diikutkan Yudisium.

Tugas Akhir telah diperbaiki dan disetujui :

Malang, 2010

Dosen Pengaji

Malang, 21 - 8 - 2010

Dosen Pengaji



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Jl. Bendungan Sijurra-gura 2
Jl. Raya Karanglo Km. 2
Malang

UJIAN SKRIPSI PRODI TEKNIK SIPIL S-1

FORM REVISI / PERBAIKAN BIDANG

Nama : _____

NIM : _____

Hari / tanggal : _____ / _____

Perbaikan materi Skripsi meliputi :

Perbaikan Skripsi harus diselesaikan selambatnya 14 hari terhitung sejak pelaksanaan Ujian dilaksanakan. Bila melebihi masa 14 hari, maka tidak dapat diikutkan Yudisium.

Tugas Akhir telah diperbaiki dan disetujui :

Malang, _____ 2010
Dosen Pengaji

Malang, _____ 2010
Dosen Pengaji

()

RENCANA ANGGARAN BIAYA

KEGIATAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG-GEDUNG KANTOR
 LOKASI : JL. RAJAWALI No. 04
 PEKERJAAN : PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
I	PEK. PERSIAPAN				
1	Direksi Keet	1,00	unit	2.685.508,37	2.685.508,37
2	Bongkaran	21,84	m ³	308.992,00	6.748.385,28
3	Pagar Batas	25,00	m'	469.029,00	11.725.725,00
4	Pengukuran & Pas. Bowplank	88,00	m'	91.446,00	8.047.248,00
5	IMB	0,50	%	1.274.000.000,00	6.370.000,00
				Total	35.576.886,65
II	PEK. TANAH				
1	Galian Tanah Untuk Pondasi Batu Kali	143,15	m ³	36.250,00	5.189.187,50
2	Galian Tanah Untuk Pondasi Telapak	10,80	m ³	36.250,00	391.500,00
3	Galian Tanah Untuk Poer	69,12	m ³	36.250,00	2.505.600,00
4	Galian Tanah Untuk Bor / Strauss	1.152,00	m'	22.866,67	
5	Urug Pasir Bawah Pondasi	13,26	m ³	111.700,00	1.481.142,00
6	Urug Pasir Bawah Telapak	7,50	m ³	111.700,00	837.750,00
7	Urug Pasir bawah Poer	46,08	m ³	111.700,00	5.147.136,00
8	Urug tanah kembali	120,20	m ³	12.083,33	1.452.415,67
9	Urugan tanah bawah lantai	36,30	m ³	52.160,00	1.893.408,00
				Total	45.240.540,01
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN				
	Lantai I				
1	Pas. Anstampeng	26,51	m ³	196.358,25	5.205.457,21
2	Pas. Pondasi batu kali 1:5	48,71	m ³	486.127,00	23.679.246,17
3	Pas. Trasram kmr. Mandi 1:3	37,00	m ²	86.813,38	3.212.095,06
4	Pas. Trasram 1:3	48,00	m ²	86.813,38	4.167.042,24
5	Pas. Batu bata 1:5	433,45	m ²	82.786,32	35.883.730,40
6	Plesteran 1 : 5	416,55	m ²	28.328,68	
7	Benangan	1.022,15	m'	11.875,56	11.800.311,65
8	Pas. Plafon + Rangka Zinkalume	304,50	m ²	90.246,00	12.138.603,65
	Lantai II				
1	Pas. Batu bata 1:5	157,13	m ²	82.786,32	13.008.214,46
2	Plesteran 1 : 5	314,26	m ²	28.328,68	8.902.570,98
3	Benangan	532,80	m'	11.875,56	6.327.298,37
4	Pas. Plafon + Rangka Zinkalume	112,50	m ²	90.246,00	10.152.675,00
				Total	161.957.152,20
IV	PEK. BETON				
	Lantai I				
1	Lantai Kerja	8,40	m ³	569.351,93	4.782.556,23
2	Beton Pondasi Strauss				
a.	Pembesian	7.541,18	kg	9.000,60	67.875.144,71
b.	Cor Beton	67,82	m ³	696.195,50	47.215.978,81
3	Rabat Lantai (1:3:5)	18,15	m ³	569.351,93	10.333.737,56
4	Pondasi setempat				
a.	Begesting	14,00	m ²	120.027,50	1.681.015,00
b.	Pembesian	361,34	kg	9.000,60	3.252.276,80
c.	Cor Beton	2,75	m ³	696.195,50	1.914.537,63
5	Beton Poer				
a.	Begesting	92,16	m ²	120.072,50	11.065.881,60
b.	Pembesian	3.793,54	kg	9.000,60	34.144.136,12
c.	Cor Beton	27,65	m ³	696.195,50	19.249.805,58
6	Pondasi Tangga				
a.	Begesting	2,75	m ²	120.072,50	330.199,38
b.	Pembesian	77,56	kg	9.000,60	698.086,54
c.	Cor Beton	0,94	m ³	696.195,50	654.423,77
7	Beton Sloof 15/25				
a.	Begesting	117,00	m ²	120.072,50	14.048.482,50
b.	Pembesian	1.231,70	kg	9.000,60	11.086.039,02
c.	Cor Beton	8,78	m ³	696.195,50	6.112.596,49

АУАН МАЯСОДИА АМАСИДИА

ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ СОСУДОМ НАЦИОНАЛЬНЫМ МАССАМ ВЪРХУ
ДО СИ ЦАРСТВА И СОВЕТСКИХ НАРОДОВЪ

8	Kolom 30/30				
	a. Begesting	194,40	m2	288.235,00	44.368.884,00
	b. Pembesian	1.637,12	kg	9.000,60	14.735.062,27
	c. Cor Beton	14,58	m3	696.195,50	10.150.530,39
9	Kolom 20/20				
	a. Begesting	50,40	m2	288.235,00	11.503.044,00
	b. Pembesian	372,50	kg	9.000,60	3.352.723,50
	c. Cor Beton	2,80	m3	696.195,50	1.949.347,40
10	Kolom Praktis	32,00	m'	53.821,00	1.722.272,00
11	Balok 25/50				
	a. Begesting	33,33	m2	237.439,00	7.913.841,87
	b. Pembesian	332,69	kg	9.000,60	2.994.409,61
	c. Cor Beton	4,13	m3	696.195,50	2.875.287,42
12	Balok 20/40				
	a. Begesting	54,00	m2	237.439,00	12.821.706,00
	b. Pembesian	526,54	kg	9.000,60	4.739.175,92
	c. Cor Beton	4,32	m3	696.195,50	3.007.564,56
13	Balok 20/30				
	a. Begesting	115,20	m2	237.439,00	27.352.972,80
	b. Pembesian	1.217,42	kg	9.000,60	10.957.510,45
	c. Cor Beton	8,64	m3	696.195,50	6.015.129,12
14	Balok 15/25				
	a. Begesting	21,45	m2	237.439,00	5.093.066,55
	b. Pembesian	224,14	kg	9.000,60	2.017.394,48
	c. Cor Beton	1,24	m3	696.195,50	863.282,42
15	Beton Tangga				
	a. Begesting	39,17	m2	311.739,00	12.210.816,63
	b. Pembesian	377,26	kg	9.000,60	3.395.566,36
	c. Cor Beton	2,94	m3	696.195,50	2.046.814,77
16	Balok Latei				
	a. Begesting	49,40	m2	120.072,50	5.931.581,50
	b. Pembesian	398,26	kg	9.000,60	3.584.578,96
	c. Cor Beton	2,84	m3	696.195,50	1.977.195,22
17	Bordes				
	a. Begesting	9,90	m2	311.739,00	3.086.216,10
	b. Pembesian	319,68	kg	9.000,60	2.877.311,81
	c. Cor Beton	1,35	m3	696.195,50	939.863,93
	Lantai 2				
1	Plat Lantai 2				
	a. Begesting	304,50	m2	311.739,00	94.924.525,50
	b. Pembesian	2.332,67	kg	9.000,60	20.995.429,60
	c. Cor Beton	36,54	m3	696.195,50	25.438.983,57
2	Kolom 20/20				
	a. Begesting	50,40	m2	228.235,00	11.503.044,00
	b. Pembesian	341,69	kg	9.000,60	3.075.415,01
	c. Cor Beton	2,52	m3	696.195,50	1.754.412,66
3	Balok 15/25				
	a. Begesting	86,45	m2	237.439,00	20.526.601,55
	b. Pembesian	903,37	kg	9.000,60	8.130.872,02
	c. Cor Beton	4,99	m3	696.195,50	3.474.015,55
4	Plat Atap				
	a. Begesting	30,00	m2	311.739,00	9.352.170,00
	b. Pembesian	118,50	kg	6.000,60	1.066.571,10
	c. Cor Beton	3,00	m3	696.195,50	2.088.586,50
5	Balok Latei				
	a. Begesting	10,50	m2	120.072,50	1.260.761,25
	b. Pembesian	112,33	kg	9.000,60	1.011.037,40
	c. Cor Beton	0,79	m3	696.195,50	549.994,45
6	Lisplank 5/80				
	a. Begesting	25,50	m2	120.072,50	3.061.848,75
	b. Pembesian	119,88	kg	9.000,60	1.078.991,93
	c. Cor Beton	0,60	m3	696.195,50	417.717,30
				Total	654.639.025,92

6	Bak Mandi	6	bh	937.780,00	5.626.680,00
7	Kurasan Bak Mandi	6	bh	5.000,00	30.000,00
8	Tempat Sabun	6	bh	103.884,00	623.304,00
9	Floor drain	2	bh	65.040,00	130.080,00
10	Instalasi Air Bersih	100	ls	300.075,00	30.007.500,00
11	Instalasi Air Kotor	50	ls	216.438,64	10.821.932,00
12	Saluran Buis Beton U 30cm	105	m'	53.306,25	5.597.156,25
13	Septicenk Resapan	1	Unit	3.823.625,35	3.823.625,35
				Total	61.084.372,35
X	PEK. ELEKTRIKAL				
	Lantai 1				
1	Pasang Titik Lampu				
a.	Tunggal	16	Ttk	47.500,00	760.000,00
b.	Ganda	4	Ttk	47.500,00	190.000,00
c.	Lampu Pijar	10	Ttk	5.700,00	57.000,00
2	Instalasi Listrik	8	Ttk	215.875,00	1.727.000,00
3	Pasang Saklar	10	Ttk	39.459,00	394.590,00
4	Pasang Stop Kontak	15	Ttk	45.625,00	684.375,00
5	Pasang MCB	4	Unit	45.000,00	180.000,00
6	Pasang MCCB	1	Unit	350.000,00	350.000,00
7	Panel Box	1	Unit	17.500,00	17.500,00
	Lantai 2				
1	Pasang Titik Lampu				
a.	Tunggal	3	Ttk	47.500,00	142.500,00
b.	Ganda	8	Ttk	47.500,00	380.000,00
c.	Lampu Pijar	2	Ttk	5.700,00	11.400,00
2	Instalasi Listrik	2	Ttk	215.875,00	431.750,00
3	Pasang Saklar	2	Ttk	39.459,00	78.918,00
4	Pasang Stop Kontak	8	Ttk	45.625,00	365.000,00
5	Pasang MCB	4	Unit	45.000,00	180.000,00
6	Pasang MCCB	1	Unit	350.000,00	350.000,00
7	Panel Box	1	Unit	17.500,00	17.500,00
				Total	6.317.533,00
XI	PEK. LAIN - LAIN				
1	Penangkal Petir	2	Unit	1.793.250,00	3.586.500,00
				Total	3.586.500,00
				Jumlah Total	1.273.832.085,36
				Dibulatkan	1.273.832.000,00

Sampang, 2009

Dibuat
Kontraktor
CV.....

(.....)
Direktur

(*Wissenschaft und Praxis*)

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

PEMBANGUNAN KANTOR DISPENDALOKA

SAMPANG

KEGIATAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG-GEDUNG KANTOR

LOKASI : JL. RAJAWALI No. 04

PEKERJAAN : PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG

LAPORAN : MINGGU KE 1

No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %
I	PEK. PERSIAPAN	35.576.866,65	9.744.192,64	0,76
II	PEK. TANAH	45.240.540,01	0,00	0,00
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	161.957.152,20	0,00	0,00
IV	PEK. BETON	654.639.025,92	0,00	0,00
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	82.965.639,46	0,00	0,00
VI	PEK. PENUTUP ATAP	143.306.769,81	0,00	0,00
VII	PEK. PINTU & JENDELA	68.500.194,58	0,00	0,00
VIII	PEK. CAT	10.657.491,38	0,00	0,00
IX	PEK. PLUMBING	61.084.372,35	0,00	0,00
X	PEK. ELEKTRIKAL	6.317.533,00	0,00	0,00
XI	PEK. LAIN - LAIN	3.586.500,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.273.832.085,36	9.744.192,64	
	Dibulatkan	1.273.832.000,00	9.744.000,00	
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGUINI :	0,76	
		S/D MINGGU LALU :	0	
		MINGGUINI :	0,76	

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOAAN PASAR

KABUPATEN SAMPANG

Menyetujui :

KONSULTAN PENGAWAS
CV. PRIMA KONSULTAN

Di Buat :

KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. SUMBER ROCHMAD UTAMA

(Zaka Riyadi, ST.)

Pengawas

(H. Mansyur)

Direktur

Mengetahui :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

PENGGUNA ANGGARAN

(SUMAR, S. sos)

NIP 19640828 198603 1 022

(Drs. H. Moh. SJAMSUL ARIFIN)

NIP 19550120 198003 1 004

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

PEMBANGUNAN KANTOR DISPENDALOKA

SAMPANG

KEGIATAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG-GEDUNG KANTOR

LOKASI : JL. RAJAWALI No. 04

PEKERJAAN : PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG

LAPORAN : MINGGU KE 2

No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan							
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %						
I	PEK. PERSIAPAN	35.576.866,65	27.603.373,65	2,17						
II	PEK. TANAH	45.240.540,01	8.086.287,50	0,63						
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	161.957.152,20	0,00	0,00						
IV	PEK. BETON	654.639.025,92	0,00	0,00						
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	82.965.639,46	0,00	0,00						
VI	PEK. PENUTUP ATAP	143.306.769,81	0,00	0,00						
VII	PEK. PINTU & JENDELA	68.500.194,58	0,00	0,00						
VIII	PEK. CAT	10.657.491,38	0,00	0,00						
IX	PEK. PLUMBING	61.084.372,35	0,00	0,00						
X	PEK. ELEKTRIKAL	6.317.533,00	0,00	0,00						
XI	PEK. LAIN - LAIN	3.586.500,00	0,00	0,00						
Jumlah		1.273.832.085,36	35.689.661,15							
Dibulatkan		1.273.832.000,00	35.689.000,00							
Prosentase Kemajuan Fisik <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">S/D MINGGU INI :</td><td style="padding: 2px;">2,80</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">S/D MINGGU LALU :</td><td style="padding: 2px;">0,76</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">MINGGU INI :</td><td style="padding: 2px;">2,04</td></tr> </table>					S/D MINGGU INI :	2,80	S/D MINGGU LALU :	0,76	MINGGU INI :	2,04
S/D MINGGU INI :	2,80									
S/D MINGGU LALU :	0,76									
MINGGU INI :	2,04									

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOAAN PASAR

KABUPATEN SAMPANG

Menyetujui :

KONSULTAN PENGAWAS
CV. PRIMA KONSULTAN

(Zaka Riyadi, ST)

Pengawas

Di Buat :

KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. SUMBER ROCHMAD UTAMA

(H. Mansyur)

Direktur

Mengetahui :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

PENGUNA ANGGARAN

(SUMAR, S. sos)
NIP 19640828 198603 1 022

(Drs. H. Moh. SJAMSUL ARIFIN)
NIP 19550120 198003 1 004

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

PEMBANGUNAN KANTOR DISPENDALOKA

SAMPANG

KEGIATAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG-GEDUNG KANTOR

LOKASI : JL. RAJAWALI No. 04

PEKERJAAN : PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG

LAPORAN : MINGGU KE 3

LAPORAN **P**ERENCIAL **R**EPORT

No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %
I	PEK. PERSIAPAN	35.576.866,65	27.603.373,65	2,17
II	PEK. TANAH	45.240.540,01	35.169.259,34	2,76
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	161.957.152,20	22.415.844,69	1,76
IV	PEK. BETON	654.639.025,92	119.873.679,75	9,41
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	82.965.639,46	0,00	0,00
VI	PEK. PENUTUP ATAP	143.306.769,81	0,00	0,00
VII	PEK. PINTU & JENDELA	68.500.194,58	0,00	0,00
VIII	PEK. CAT	10.657.491,38	0,00	0,00
IX	PEK. PLUMBING	61.084.372,35	0,00	0,00
X	PEK. ELEKTRIKAL	6.317.533,00	0,00	0,00
XI	PEK. LAIN - LAIN	3.586.500,00	0,00	0,00
		Jumlah	1.273.832.085,36	205.062.157,43
		Dibulatkan	1.273.832.000,00	205.062.000,00
		S/D MINGGU INI	:	16,10
		S/D MINGGU LALU	:	2,80
		MINGGU INI	:	13,30

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOAAN PASAR

KABUPATEN SAMPANG

Menyetujui :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. PRIMA KONSULTAN

Di Buat :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. SUMBER ROCHMAD UTAMA

(Zaka Riyadi, ST)
Pengawas

(H. Mansyur)
Direktur

Mengetahui :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

PENGGUNA ANGGARAN

(SUMAR, S. sos)
NIP 19640828 198603 1 022

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN PEMBANGUNAN KANTOR DISPENDALOKA SAMPANG				
KEGIATAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG-GEDUNG KANTOR LOKASI : JL. RAJAWALI No. 04 PEKERJAAN : PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG				
LAPORAN : MINGGU KE 4				
No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %
I	PEK. PERSIAPAN	35.576.866,65	27.603.373,65	2,17
II	PEK. TANAH	45.240.540,01	35.169.259,34	2,76
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	161.957.152,20	22.415.844,69	1,76
IV	PEK. BETON	654.639.025,92	119.873.679,75	9,41
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	82.965.639,46	0,00	0,00
VI	PEK. PENUTUP ATAP	143.306.769,81	0,00	0,00
VII	PEK. PINTU & JENDELA	68.500.194,58	0,00	0,00
VIII	PEK. CAT	10.657.491,38	0,00	0,00
IX	PEK. PLUMBING	61.084.372,35	0,00	0,00
X	PEK. ELEKTRIKAL	6.317.533,00	0,00	0,00
XI	PEK. LAIN - LAIN	3.586.500,00	0,00	0,00
		Jumlah	1.273.832.085,36	205.062.157,43
		Dibulatkan	1.273.832.000,00	205.062.000,00
		S/D MINGGU INI	:	16,10
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGU LALU	:	16,10
		MINGGU INI	:	0,00

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOAAN PASAR KABUPATEN SAMPANG	
Menyetujui : KONSULTAN PENGAWAS CV. PRIMA KONSULTAN <u>(Zaka Riyadi, ST)</u> Pengawas	Di Buat : KONTRAKTOR PELAKSANA PT. SUMBER ROCHMAD UTAMA <u>(H. Mansyur)</u> Direktur
Mengetahui :	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN <u>(SUMAR, S. sos)</u> NIP 19640828 198603 1 022	PENGGUNA ANGGARAN <u>(Drs. H. Moh. SJAMSUL ARIFIN)</u> NIP 19550120 198003 1 004

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

PEMBANGUNAN KANTOR DISPENDALOKA

SAMPANG

KEGIATAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG-GEDUNG KANTOR

LOKASI : JL. RAJAWALI No. 04

PEKERJAAN : PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG

LAPORAN : MINGGU KE 5

No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %
I	PEK. PERSIAPAN	35.576.866,65	27.603.373,65	2,17
II	PEK. TANAH	45.240.540,01	41.894.716,34	3,29
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	161.957.152,20	28.884.703,38	2,27
IV	PEK. BETON	654.639.025,92	191.181.332,48	15,01
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	82.965.639,46	0,00	0,00
VI	PEK. PENUTUP ATAP	143.306.769,81	0,00	0,00
VII	PEK. PINTU & JENDELA	68.500.194,58	0,00	0,00
VIII	PEK. CAT	10.657.491,38	0,00	0,00
IX	PEK. PLUMBING	61.084.372,35	0,00	0,00
X	PEK. ELEKTRIKAL	6.317.533,00	0,00	0,00
XI	PEK. LAIN - LAIN	3.586.500,00	0,00	0,00
Jumlah		1.273.832.085,36	289.564.125,85	
Dibulatkan		1.273.832.000,00	289.564.000,00	
Prosentase Kemajuan Fisik				
S/D MINGGU INI :				22,73
S/D MINGGU LALU :				16,10
MINGGU INI :				6,63

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOAAN PASAR

KABUPATEN SAMPANG

Menyetujui :

KONSULTAN PENGAWAS
CV. PRIMA KONSULTAN

Di Buat :

KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. SUMBER ROCHMAD UTAMA

(Zaka Riyadi, ST)

Pengawas

(H. Mansyur)

Direktur

Mengetahui :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

PENGGUNA ANGGARAN

(SUMAR, S. sos)
NIP 19640828 198603 1 022

(Drs. H. Moh. SJAMSUL ARIFIN)
NIP 19550120 198003 1 004

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

PEMBANGUNAN KANTOR DISPENDALOKA

SAMPANG

KEGIATAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG-GEDUNG KANTOR

LOKASI : JL. RAJAWALI No. 04

PEKERJAAN : PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG

LAPORAN : MINGGU KE 6

No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %
I	PEK. PERSIAPAN	35.576.866,65	27.603.373,65	2,17
II	PEK. TANAH	45.240.540,01	41.894.716,34	3,29
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	161.957.152,20	28.884.703,38	2,27
IV	PEK. BETON	654.639.025,92	281.532.396,76	22,10
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	82.965.639,46	0,00	0,00
VI	PEK. PENUTUP ATAP	143.306.769,81	0,00	0,00
VII	PEK. PINTU & JENDELA	68.500.194,58	0,00	0,00
VIII	PEK. CAT	10.657.491,38	0,00	0,00
IX	PEK. PLUMBING	61.084.372,35	0,00	0,00
X	PEK. ELEKTRIKAL	6.317.533,00	0,00	0,00
XI	PEK. LAIN - LAIN	3.586.500,00	0,00	0,00
Jumlah		1.273.832.085,36	379.915.190,13	
Dibulatkan		1.273.832.000,00	379.915.000,00	
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGU INI : S/D MINGGU LALU : MINGGU INI :		29,82 22,73 7,09

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOAAN PASAR

KABUPATEN SAMPANG

Menyetujui :

KONSULTAN PENGAWAS
CV. PRIMA KONSULTAN

Di Buat :

KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. SUMBER ROCHMAD UTAMA

(Zaka Riyadi, ST)

Pengawas

(H. Mansyur)

Direktur

Mengetahui :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

PENGGUNA ANGGARAN

(SUMAR, S. sos)

NIP 19640828 198603 1 022

(Drs. H. Moh. SJAMSUL ARIFIN)

NIP 19550120 198003 1 004

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

PEMBANGUNAN KANTOR DISPENDALOKA

SAMPANG

KEGIATAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG-GEDUNG KANTOR

LOKASI : JL. RAJAWALI No. 04

PEKERJAAN : PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG

LAPORAN : MINGGU KE 7

No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %
I	PEK. PERSIAPAN	35.576.866,65	27.603.373,65	2,17
II	PEK. TANAH	45.240.540,01	43.820.484,01	3,44
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	161.957.152,20	28.884.703,38	2,27
IV	PEK. BETON	654.639.025,92	310.170.751,74	24,35
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	82.965.639,46	0,00	0,00
VI	PEK. PENUTUP ATAP	143.306.769,81	0,00	0,00
VII	PEK. PINTU & JENDELA	68.500.194,58	0,00	0,00
VIII	PEK. CAT	10.657.491,38	0,00	0,00
IX	PEK. PLUMBING	61.084.372,35	0,00	0,00
X	PEK. ELEKTRIKAL	6.317.533,00	0,00	0,00
XI	PEK. LAIN - LAIN	3.586.500,00	0,00	0,00
Jumlah		1.273.832.085,36	410.479.312,78	
Dibulatkan		1.273.832.000,00	410.479.000,00	
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGUINI	:	32,22
		S/D MINGGULALU	:	29,82
		MINGGUINI	:	2,40

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOAAN PASAR

KABUPATEN SAMPANG

Menyetujui :

KONSULTAN PENGAWAS
CV. PRIMA KONSULTAN

(Zaka Riyadi, ST)

Pengawas

Di Buat :

KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. SUMBER ROCHMAD UTAMA

(H. Mansyur)

Direktur

Mengetahui :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

PENGGUNA ANGGARAN

(SUMAR, S. sos)
NIP 19640828 198603 1 022

(Drs. H. Moh. SJAMSUL ARIFIN)
NIP 19550120 198003 1 004

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN				
PEMBANGUNAN KANTOR DISPENDALOKA				
SAMPANG				
KEGIATAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG-GEDUNG KANTOR				
LOKASI : JL. RAJAWALI No. 04				
PEKERJAAN : PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG				
LAPORAN	: MINGGU KE 8			
No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %
I	PEK. PERSIAPAN	35.576.866,65	27.603.373,65	2,17
II	PEK. TANAH	45.240.540,01	43.820.484,01	3,44
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	161.957.152,20	28.884.703,38	2,27
IV	PEK. BETON	654.639.025,92	401.714.027,18	31,54
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	82.965.639,46	0,00	0,00
VI	PEK. PENUTUP ATAP	143.306.769,81	0,00	0,00
VII	PEK. PINTU & JENDELA	68.500.194,58	0,00	0,00
VIII	PEK. CAT	10.657.491,38	0,00	0,00
IX	PEK. PLUMBING	61.084.372,35	3.823.625,35	0,30
X	PEK. ELEKTRIKAL	6.317.533,00	0,00	0,00
XI	PEK. LAIN - LAIN	3.586.500,00	0,00	0,00
Jumlah		1.273.832.085,36	505.846.213,57	
Dibulatkan		1.273.832.000,00	505.846.000,00	
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGUINI	:	39,71
		S/D MINGGULALU	:	32,22
		MINGGUINI	:	7,49

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOAAN PASAR	
KABUPATEN SAMPANG	
Menyetujui :	Di Buat :
KONSULTAN PENGAWAS CV. PRIMA KONSULTAN	KONTRAKTOR PELAKSANA PT. SUMBER ROCHMAD UTAMA
(<u>Zaka Riyadi, ST</u>) Pengawas	(<u>H. Mansyur</u>) Direktur
Mengetahui :	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PENGGUNA ANGGARAN
(<u>SUMAR, S. sos</u>) NIP 19640828 198603 1 022	(<u>Drs. H. Moh. SJAMSUL ARIFIN</u>) NIP 19550120 198003 1 004

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

PEMBANGUNAN KANTOR DISPENDALOKA
SAMPANG

KEGIATAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG-GEDUNG KANTOR

LOKASI : JL. RAJAWALI No. 04

PEKERJAAN : PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG

LAPORAN : MINGGU KE 9

No	Uraian Pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
			Nilai Fisik (Rp)	Total Kemajuan Fisik Dengan Mggi ini %
I	PEK. PERSIAPAN	35.576.866,65	27.603.373,65	2,17
II	PEK. TANAH	45.240.540,01	43.820.484,01	3,44
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	161.957.152,20	33.437.578,44	2,62
IV	PEK. BETON	654.639.025,92	567.964.140,14	44,59
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	82.965.639,46	0,00	0,00
VI	PEK. PENUTUP ATAP	143.306.769,81	0,00	0,00
VII	PEK. PINTU & JENDELA	68.500.194,58	0,00	0,00
VIII	PEK. CAT	10.657.491,38	0,00	0,00
IX	PEK. PLUMBING	61.084.372,35	7.461.776,91	0,59
X	PEK. ELEKTRIKAL	6.317.533,00	0,00	0,00
XI	PEK. LAIN - LAIN	3.586.500,00	0,00	0,00
Jumlah		1.273.832.085,36	680.287.353,16	
Dibulatkan		1.273.832.000,00	680.287.000,00	
Prosentase Kemajuan Fisik		S/D MINGGUINI : S/D MINGGULALU : MINGGUINI :		53,40 39,71 13,69

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOAAN PASAR

KABUPATEN SAMPANG

Menyetujui :

KONSULTAN PENGAWAS
CV. PRIMA KONSULTAN

Di Buat :

KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. SUMBER ROCHMAD UTAMA

(Zaka Riyadi, ST)
Pengawas

(H. Mansyur)
Direktur

Mengetahui :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


PENGGUNA ANGGARAN

(SUMAR, S. sos)
NIP 19640828 198603 1 022

(Drs. H. Moh. SJAMSUL ARIFIN)
NIP 19550120 198003 1 004

TIME SCHEDULE
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DISPENDALOKA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	MINGGU											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PEK. PERSIAPAN	2,793 2,167	0,233 0,765	0,233 1,402	-	-	-	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233	0,23	0,23
II	PEK. TANAH	3,552												
III	PEK. PASANGAN & PLESTERAN	12,714 7,171		0,635 2,126		0,528		0,751						
IV	PEK. BETON	51,391 47,954	5,139	5,139	10,278	10,278	15,417	5,139			0,357	1,284	3,262	
V	PEK. PENUTUP LANTAI & DINDING	6,513 0,000		9,410		5,598	7,093	2,248	7,186	13,051	1,332	2,034		
VI	PEK. PENUTUP ATAP	11,250 1,300						2,380	6,750	1,130			1,300	
VII	PEK. PINTU & JENDELA	5,377 0,000			2,689						2,689			
VIII	PEK. CAT	0,837 0,000											0,84	
IX	PEK. PLUMBING	4,795 0,586								0,300	0,286		2,40	2,40
X	PEK. ELEKTRIKAL	0,486 0,000											0,50	
XI	PEK. LAIN - LAIN	0,282 0,000											0,28	
	Jumlah	100												
	Progres Rencana		3,784	5,372	9,610	17,438	14,749	15,650	8,752	6,983	4,619	6,178	3,963	2,912
	Kumulatif Progres Rencana		3,784	9,156	18,766	36,204	50,953	66,603	75,355	82,338	86,957	93,135	97,098	100
	Progres Realisasi		0,765	2,037	13,296	0,000	6,634	7,093	2,399	7,487	13,694	2,617	6,596	
	Kumulatif Progres Realisasi		0,765	2,802	16,098	16,098	22,732	29,825	32,224	39,711	53,405	56,022	62,618	



— : Rencana

— : Realisasi

**ANALISA HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH TENAGA
BERDASARKAN SNI**
TAHUN ANGGARAN 2009 KABUPATEN SAMPANG

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	STN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH	TOTAL HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
I PEKERJAAN PERSIAPAN						
1 1m Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank						
Kayu Meranti (Usuk)	0,012	m3	4.200.000,00	50.400,00		
Paku Usuk	0,020	Kg	14.000,00	280,00		
Kayu meranti (Papan)	0,007	m3	4.800.000,00	33.600,00		
Pekerja	0,100	Oh	37.500,00	3.750,00		
Tukang Kayu	0,100	Oh	50.000,00	5.000,00		
Kepala Tukang Kayu	0,010	Oh	52.500,00	525,00		
Mandor	0,005	Oh	55.000,00	275,00		
					Jumlah Total	93.830,00
II PEKERJAAN TANAH						
1 1 m3 Galien Tanah						
Pekerja	0,400	Oh	37.500,00	15.000,00		
Mandor	0,040	Oh	55.000,00	2.200,00		
					Jumlah Total	17.200,00
2 1 m3 Urugan kembali						
Pekerja	0,192	Oh	37.500,00	7.200,00		
Mandor	0,019	Oh	55.000,00	1.045,00		
					Jumlah Total	8.245,00
3 1 m3 Pemadatan tanah						
Pekerja	0,500	Oh	37.500,00	18.750,00		
Mandor	0,050	Oh	55.000,00	2.750,00		
					Jumlah Total	21.500,00
4 1 m3 Urugan Pasir						
Pasir urug	1,200	m3	72.000,00	86.400,00		
Pekerja	0,300	Oh	37.500,00	11.250,00		
Mandor	0,010	Oh	55.000,00	550,00		
					Jumlah Total	98.200,00
5 1 m3 Urugan Tanah						
Tanah Urug	1,200	m3	36.000,00	43.200,00		
Pekerja	0,250	Oh	37.500,00	9.375,00		
Mandor	0,010	Oh	55.000,00	550,00		
					Jumlah Total	53.125,00
6 1 m3 Urugan Sirtu (Padat)						
Tanah sirtu	1,200	m3	36.000,00	43.200,00		
Pekerja	0,250	Oh	37.500,00	9.375,00		
Mandor	0,025	Oh	55.000,00	1.375,00		
					Jumlah Total	53.950,00
7 1 Titik Buat Lubang Strauss /3m'						
Pekerja	1,20	Oh	37.500,00	45.000,00		
Mandor	0,02	Oh	55.000,00	1.100,00		
Alat Strauss	1,20	Jam	10.000,00	12.000,00		
					Jumlah Total	58.100,00
Untuk Perjam						19.366,67
III PEKERJAAN PASANGAN						
1 1 m3 Pasang Pondasi Batu Kali, 1 Pc : 4 Ps						
Batu pecah tangan 15/20	1,100	m3	95.600,00	105.160,00		
Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	163.000	Kg	940,00	153.220,00		
Pasir pasang / jawa hitam	0,520	m3	153.000,00	79.560,00		
Pekerja	1,500	Oh	37.500,00	56.250,00		
Tukang Batu	0,600	Oh	45.000,00	27.000,00		
Kepala Tukang Batu	0,060	Oh	52.500,00	3.150,00		
Mandor	0,075	Oh	55.000,00	4.125,00		
					Jumlah Total	428.465,00
2 1 m3 Pasang Pondasi Batu Kali, 1 Pc : 5 Ps						
Batu pecah tangan 15/20	1,100	m3	95.600,00	105.160,00		
Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	136.000	Kg	940,00	127.840,00		
Pasir pasang / jawa hitam	0,544	m3	153.000,00	83.232,00		
Pekerja	1,500	Oh	37.500,00	56.250,00		
Tukang Batu	0,600	Oh	45.000,00	27.000,00		
Kepala Tukang Batu	0,060	Oh	52.500,00	3.150,00		
Mandor	0,075	Oh	55.000,00	4.125,00		
					Jumlah Total	406.757,00

3	1 m3 Pasang Pondasi Batu Kali, 1 Pc : 6 Ps					
	Batu pecah tangan 15/20	1,100	m3	95.600,00	105.160,00	
	Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	117,000	Kg	940,00	109.980,00	
	Pasir pasang / jawa hitam	0,581	m3	153.000,00	85.833,00	
	Pekerja	1,500	Oh	37.500,00	56.250,00	
	Tukang Batu	0,600	Oh	45.000,00	27.000,00	
	Kepala Tukang Batu	0,060	Oh	52.500,00	3.150,00	
	Mandor	0,075	Oh	55.000,00	4.125,00	
				Jumlah Total	391.498,00	
4	1 m3 Pasang Pondasi Batu Kali, 1 Pc : 8 Ps					
	Batu pecah tangan 15/20	1,100	m3	95.600,00	105.160,00	
	Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	91,000	Kg	940,00	85.540,00	
	Pasir pasang / jawa hitam	0,581	m3	153.000,00	85.833,00	
	Pekerja	1,500	Oh	37.500,00	56.250,00	
	Tukang Batu	0,600	Oh	45.000,00	27.000,00	
	Kepala Tukang Batu	0,060	Oh	52.500,00	3.150,00	
	Mandor	0,075	Oh	55.000,00	4.125,00	
				Jumlah Total	367.058,00	
5	1 m3 Pasang Aanstampeng / Batu Kali					
	Batu pecah tangan 15/20	1,200	m3	95.600,00	114.720,00	
	Pasir urug	0,300	m3	72.000,00	21.600,00	
	Pekerja	0,780	Oh	37.500,00	29.250,00	
	Tukang Batu	0,390	Oh	45.000,00	17.550,00	
	Kepala Tukang Batu	0,039	Oh	52.500,00	2.047,50	
	Mandor	0,039	Oh	55.000,00	2.681,25	
				Jumlah Total	187.848,75	
6	1 m2 Pasangan Bata Merah tebal 1/2 Bata, 1 Pc : 5 Ps					
	Batu bata merah kelas 1	70,000	bh	700,00	49.000,00	
	Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	9,680	Kg	940,00	9.099,20	
	Pasir pasang / jawa hitam	0,045	m3	153.000,00	6.885,00	
	Pekerja	0,320	Oh	37.500,00	12.000,00	
	Tukang Batu	0,100	Oh	45.000,00	4.500,00	
	Kepala Tukang Batu	0,010	Oh	52.500,00	525,00	
	Mandor	0,015	Oh	55.000,00	825,00	
				Jumlah Total	82.834,20	
7	1 m2 Pasangan Bata Merah tebal 1/2 Bata, 1 Pc : 3Ps					
	Batu bata merah kelas 1	70,000	bh	700,00	49.000,00	
	Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	14,370	Kg	940,00	13.507,80	
	Pasir pasang / jawa hitam	0,040	m3	153.000,00	6.120,00	
	Pekerja	0,320	Oh	37.500,00	12.000,00	
	Tukang Batu	0,100	Oh	45.000,00	4.500,00	
	Kepala Tukang Batu	0,010	Oh	52.500,00	525,00	
	Mandor	0,015	Oh	55.000,00	825,00	
				Jumlah Total	86.477,80	
8	1 m2 Pasangan Bata Merah tebal 1 Bata, 1 Pc : 1 Ps					
	Batu bata merah kelas 1	140,000	bh	700,00	98.000,00	
	Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	64,030	Kg	940,00	60.188,20	
	Pasir pasang / jawa hitam	0,059	m3	153.000,00	9.027,00	
	Pekerja	0,650	Oh	37.500,00	24.375,00	
	Tukang Batu	0,200	Oh	45.000,00	9.000,00	
	Kepala Tukang Batu	0,020	Oh	52.500,00	1.050,00	
	Mandor	0,030	Oh	55.000,00	1.650,00	
				Jumlah Total	203.290,20	
9	1 m2 Pasangan Bata Merah tebal 1 Bata, 1 Pc : 2 Ps					
	Batu bata merah kelas 1	140,000	bh	700,00	98.000,00	
	Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	43,500	Kg	940,00	40.890,00	
	Pasir pasang / jawa hitam	0,080	m3	153.000,00	12.240,00	
	Pekerja	0,650	Oh	37.500,00	24.375,00	
	Tukang Batu	0,200	Oh	45.000,00	9.000,00	
	Kepala Tukang Batu	0,020	Oh	52.500,00	1.050,00	
	Mandor	0,030	Oh	55.000,00	1.650,00	
				Jumlah Total	187.205,00	
10	1 m2 Pasangan Bata Merah tebal 1 Bata, 1 Pc : 3 Ps					
	Batu bata merah kelas 1	140,000	bh	700,00	98.000,00	
	Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	32,950	Kg	940,00	30.973,00	
	Pasir pasang / jawa hitam	0,091	m3	153.000,00	13.923,00	
	Pekerja	0,650	Oh	37.500,00	24.375,00	
	Tukang Batu	0,200	Oh	45.000,00	9.000,00	
	Kepala Tukang Batu	0,020	Oh	52.500,00	1.050,00	
	Mandor	0,030	Oh	55.000,00	1.650,00	
				Jumlah Total	178.971,00	
11	1 m2 Pasangan Bata Merah tebal 1 Bata, 1 Pc : 4 Ps					
	Batu bata merah kelas 1	140,000	bh	700,00	98.000,00	
	Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	26,550	Kg	940,00	24.857,00	
	Pasir pasang / jawa hitam	0,093	m3	153.000,00	14.229,00	
	Pekerja	0,650	Oh	37.500,00	24.375,00	

Tukang Batu	0,200	Oh	45.000,00	9.000,00	
Kepala Tukang Batu	0,020	Oh	52.500,00	1.050,00	
Mandor	0,030	Oh	55.000,00	1.650,00	
				Jumlah Total	173.261,00
12 1 m2 Pasangan Bata Merah tebal 1 Bata, 1 Pc : 5 Ps					
Batu bata merah kelas 1	140,000	bh	700,00	98.000,00	
Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	22,200	Kg	940,00	20.868,00	
Pasir pasang / jawa hitam	0,102	m3	153.000,00	15.606,00	
Pekerja	0,650	Oh	37.500,00	24.375,00	
Tukang Batu	0,200	Oh	45.000,00	9.000,00	
Kepala Tukang Batu	0,020	Oh	52.500,00	1.050,00	
Mandor	0,030	Oh	55.000,00	1.650,00	
				Jumlah Total	170.549,00
13 1 m2 Pasangan Bata Merah tebal 1 Bata, 1 Pc : 6 Ps					
Batu bata merah kelas 1	140,000	bh	700,00	98.000,00	
Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	22,200	Kg	940,00	20.868,00	
Pasir pasang / jawa hitam	0,102	m3	153.000,00	15.606,00	
Pekerja	0,650	Oh	37.500,00	24.375,00	
Tukang Batu	0,200	Oh	45.000,00	9.000,00	
Kepala Tukang Batu	0,020	Oh	52.500,00	1.050,00	
Mandor	0,030	Oh	55.000,00	1.650,00	
				Jumlah Total	170.549,00
14 Pasangan batu Palimanan					
Batu Palimanan	1,000	m2	85000	85.000,00	
Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	9,300	Kg	940,00	8.742,00	
Pasir pasang / jawa hitam	0,018	m3	153.000,00	2.754,00	
Semen putih	1,500	kg	1.860,00	2.790,00	
Pekerja	0,620	Oh	37.500,00	23.250,00	
Tukang Batu	0,500	Oh	45.000,00	22.500,00	
Kepala Tukang Batu	0,050	Oh	52.500,00	2.625,00	
Mandor	0,030	Oh	55.000,00	1.650,00	
				Jumlah Total	149.311,00
IV PEKERJAAN PLESTERAN					
1 1 m2 Plesteran 1 Pc : 2 Ps, tebal 15 mm					
Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	8,520	Kg	940,00	8.008,80	
Pasir pasang / jawa hitam	0,017	m3	153.000,00	2.601,00	
Pekerja	0,200	Oh	37.500,00	7.500,00	
Tukang Batu	0,150	Oh	45.000,00	6.750,00	
Kepala Tukang Batu	0,015	Oh	52.500,00	787,50	
Mandor	0,010	Oh	55.000,00	550,00	
				Jumlah Total	26.197,30
2 1 m2 Plesteran 1 Pc : 3 Ps, tebal 15 mm					
Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	6,480	Kg	940,00	6.091,20	
Pasir pasang / jawa hitam	0,019	m3	153.000,00	2.907,00	
Pekerja	0,200	Oh	37.500,00	7.500,00	
Tukang Batu	0,150	Oh	45.000,00	6.750,00	
Kepala Tukang Batu	0,015	Oh	52.500,00	787,50	
Mandor	0,010	Oh	55.000,00	550,00	
				Jumlah Total	24.585,70
3 1 m2 Plesteran 1 Pc : 5 Ps, tebal 15 mm					
Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	4,320	Kg	940,00	4.060,80	
Pasir pasang / jawa hitam	0,022	m3	153.000,00	3.366,00	
Pekerja	0,200	Oh	37.500,00	7.500,00	
Tukang Batu	0,150	Oh	45.000,00	6.750,00	
Kepala Tukang Batu	0,015	Oh	52.500,00	787,50	
Mandor	0,010	Oh	55.000,00	550,00	
				Jumlah Total	23.014,30
4 1 m2 Plesteran Halus 1 Pc : 5 Ps, tebal 15 mm					
Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	4,320	Kg	940,00	4.060,80	
Pasir pasang / jawa hitam	0,022	m3	153.000,00	3.366,00	
Pekerja	0,200	Oh	37.500,00	7.500,00	
Tukang Batu	0,150	Oh	45.000,00	6.750,00	
Kepala Tukang Batu	0,015	Oh	52.500,00	787,50	
Mandor	0,010	Oh	55.000,00	550,00	
				Jumlah Total	23.014,30
5 1 m2 Plesteran Halus 1 Pc : 6 Ps, tebal 15 mm					
Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	3,680	Kg	940,00	3.459,20	
Pasir pasang / jawa hitam	0,023	m3	153.000,00	3.519,00	
Pekerja	0,200	Oh	37.500,00	7.500,00	
Tukang Batu	0,150	Oh	45.000,00	6.750,00	
Kepala Tukang Batu	0,015	Oh	52.500,00	787,50	
Mandor	0,010	Oh	55.000,00	550,00	
				Jumlah Total	22.565,70

6	1 m2 Plesteran 1 Pc : 2 Ps, tebal 20 mm					
Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	14,280	Kg	940,00	13.423,20		
Pasir pasang / jawa hitam	0,023	m3	153.000,00	3.519,00		
Pekerja	0,250	Oh	37.500,00	9.375,00		
Tukang Batu	0,200	Oh	45.000,00	9.000,00		
Kepala Tukang Batu	0,020	Oh	52.500,00	1.050,00		
Mandor	0,013	Oh	55.000,00	687,50		
			Jumlah Total	37.054,70		
7	1 m2 Plesteran 1 Pc : 3 Ps, tebal 20 mm					
Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	10,800	Kg	940,00	10.152,00		
Pasir pasang / jawa hitam	0,026	m3	153.000,00	3.978,00		
Pekerja	0,250	Oh	37.500,00	9.375,00		
Tukang Batu	0,200	Oh	45.000,00	9.000,00		
Kepala Tukang Batu	0,020	Oh	52.500,00	1.050,00		
Mandor	0,013	Oh	55.000,00	687,50		
			Jumlah Total	34.242,50		
8	1 m' Kol-kolan dan Benangan					
Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	1,440	Kg	940,00	1.353,60		
Pasir pasang / jawa hitam	0,010	m3	153.000,00	1.530,00		
Pekerja	0,105	Oh	37.500,00	3.937,50		
Tukang Batu	0,049	Oh	45.000,00	2.205,00		
Kepala Tukang Batu	0,005	Oh	52.500,00	282,50		
Mandor	0,008	Oh	55.000,00	330,00		
			Jumlah Total	9.618,60		
V	PEKERJAAN LANTAI					
1	1 m2 Pasang Lantai Keramik Warna KM/WC 20 x 20					
Tegel keramik 20 x 20 cm	1,000	m2	44.400,00	44.400,00		
Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	11,380	Kg	940,00	10.697,20		
Pasir pasang / jawa hitam	0,042	m3	153.000,00	6.426,00		
Semen putih	1,500	kg	1.860,00	2.790,00		
Pekerja	0,620	Oh	37.500,00	23.250,00		
Tukang Batu	0,350	Oh	45.000,00	15.750,00		
Kepala Tukang Batu	0,035	Oh	52.500,00	1.837,50		
Mandor	0,030	Oh	55.000,00	1.650,00		
			Jumlah Total	106.800,70		
2	1 m2 Pasang Lantai Keramik 30 x 30 cm Putih					
Tegel keramik 30 x 30 cm	1,000	m2	39.000,00	39.000,00		
Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	11,380	Kg	940,00	10.697,20		
Pasir pasang / jawa hitam	0,042	m3	153.000,00	6.426,00		
Semen putih	1,000	kg	1.860,00	1.860,00		
Pekerja	0,620	Oh	37.500,00	23.250,00		
Tukang Batu	0,350	Oh	45.000,00	15.750,00		
Kepala Tukang Batu	0,035	Oh	52.500,00	1.837,50		
Mandor	0,030	Oh	55.000,00	1.650,00		
			Jumlah Total	100.470,70		
3	1 m2 Pasang Lantai Keramik 30 x 30 cm Warna					
Tegel keramik wama 30 x 30 cm	1,050	m2	54.000,00	56.700,00		
Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	7,454	Kg	940,00	7.006,76		
Pasir pasang / jawa hitam	0,042	m3	153.000,00	6.426,00		
Semen putih	1,500	kg	1.860,00	2.790,00		
Pekerja	0,720	Oh	37.500,00	27.000,00		
Tukang Batu	0,650	Oh	45.000,00	29.250,00		
Kepala Tukang Batu	0,065	Oh	52.500,00	3.412,50		
Mandor	0,035	Oh	55.000,00	1.925,00		
			Jumlah Total	134.510,26		
4	1 m2 Pasang dinding Keramik 20 x 25 cm					
Tegel keramik 20 x 25 cm	1,000	m2	48.000,00	48.000,00		
Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	9,300	Kg	940,00	8.742,00		
Pasir pasang / jawa hitam	0,018	m3	153.000,00	2.754,00		
Semen putih	1,500	kg	1.860,00	2.790,00		
Pekerja	0,600	Oh	37.500,00	22.500,00		
Tukang Batu	0,100	Oh	45.000,00	4.500,00		
Kepala Tukang Batu	0,045	Oh	52.500,00	2.362,50		
Mandor	0,030	Oh	55.000,00	1.650,00		
			Jumlah Total	93.298,50		
5	1m' pasanga plint keramik artistik 5x20 cm					
Tegel keramik 20 x 20 cm	5,000	bh	1.776,00	8.880,000		
Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	0,860	Kg	940,00	799,000		
Pasir pasang / jawa hitam	0,0022	m3	153.000,00	336,600		
Semen putih	0,08	kg	1.860,00	148,800		
Pekerja	0,08	Oh	37.500,00	3.375,000		
Tukang Batu	0,09	Oh	45.000,00	4.050,000		
Kepala Tukang Batu	0,009	Oh	52.500,00	472,500		
Mandor	0,0045	Oh	55.000,00	247,500		
			Jumlah Total	18.309,40		
6	1 M2 Pasang Paving Stone					

Paving Stone Persegi Abu-Abu, t = 6 cm Halus	1 m2	38.400,00	38.400,000	
Pasir Lokal	0,1 m3	105000	10.500,000	
Pekerja	0,4 O/h	37.500,00	15.000,000	
Tukang Batu	0,1 O/h	45.000,00	4.500,000	
			Jumlah Total	68.400,00
VI PEKERJAAN ATAP				
1 1 m3 Pasang Konstruksi Kuda-kuda Kayu Kamper (Klas 2)				
Kayu kamper (Balok)	1,100 m3	7.800.000,00	8.580.000,00	
Besi strip	15,000 kg	18.600,00	279.000,00	
Paku Usuk	0,800 Kg	14.000,00	11.200,00	
Pekerja	4,000 Oh	37.500,00	150.000,00	
Tukang Kayu	12,000 Oh	50.000,00	600.000,00	
Kepala Tukang Kayu	1,200 Oh	52.500,00	63.000,00	
Mandor	0,200 Oh	55.000,00	11.000,00	
			Jumlah Total	9.694.200,00
2 1 m3 Pasang Konstruksi Kuda-kuda Kayu Meranti (Klas 4)				
Kayu Meranti (Balok)	1,100 m3	4.200.000,00	4.620.000,00	
Besi strip	15,000 kg	18.600,00	279.000,00	
Paku Usuk	0,800 Kg	14.000,00	11.200,00	
Pekerja	6,000 Oh	37.500,00	225.000,00	
Tukang Kayu	18,000 Oh	50.000,00	900.000,00	
Kepala Tukang Kayu	2,700 Oh	52.500,00	141.750,00	
Mandor	0,300 Oh	55.000,00	16.500,00	
			Jumlah Total	6.193.450,00
3 1 m3 Pasang Konstruksi Kuda-kuda Kayu Kruing (Klas 3)				
Kayu kruing (Balok)	1,100 m3	3.300.000,00	3.630.000,00	
Besi strip	15,000 kg	18.600,00	279.000,00	
Paku Usuk	0,800 Kg	14.000,00	11.200,00	
Pekerja	6,000 Oh	37.500,00	225.000,00	
Tukang Kayu	18,000 Oh	50.000,00	900.000,00	
Kepala Tukang Kayu	2,700 Oh	52.500,00	141.750,00	
Mandor	0,300 Oh	55.000,00	16.500,00	
			Jumlah Total	5.203.450,00
4 1Kg Memasang Besi Profil				
Besi profil WF <= 200 mm s/d 400 mm	1,150 kg	18.600,00	21.390,00	
Pekerja	0,060 Oh	37.500,00	2.250,00	
Tukang Besi	0,060 Oh	50.000,00	3.000,00	
Kepala Tukang Besi	0,006 Oh	52.500,00	315,00	
Mandor	0,003 Oh	55.000,00	165,00	
			Jumlah Total	27.120,00
5 1 m2 Pasang Kaso + Reng Genteng Kayu Kamper (Klas 2)				
Kayu kamper (Balok)	0,014 m3	7.800.000,00	109.200,00	
Paku Usuk	0,150 Kg	14.000,00	2.100,00	
Pekerja	0,100 Oh	37.500,00	3.750,00	
Tukang Kayu	0,100 Oh	50.000,00	5.000,00	
Kepala Tukang Kayu	0,005 Oh	52.500,00	262,50	
Mandor	1,200 Oh	55.000,00	66.000,00	
			Jumlah Total	186.312,50
6 Pasang ikatan Angin&Trekstang				
Besi Beton	1,1 kg	7.500,00	8.250,00	
Elektroda Baja 20%	0,2 kg	1.500,00	300,00	
			Jumlah Total	8.550,00
7 1 m2 Pasang Kaso + Reng Genteng Kayu Meranti				
Kayu Meranti (Balok)	0,012 m3	4.200.000,00	50.400,00	
Paku Usuk	0,150 Kg	14.000,00	2.100,00	
Pekerja	0,100 Oh	37.500,00	3.750,00	
Tukang Kayu	0,100 Oh	50.000,00	5.000,00	
Kepala Tukang Kayu	0,010 Oh	52.500,00	525,00	
Mandor	0,005 Oh	55.000,00	275,00	
			Jumlah Total	62.050,00
8 1 m2 Pasang Atap Genteng Karang Pilang				
Genteng Karang Pilang / Wisma	25,000 Bj	5.000,00	125.000,00	
Pekerja	0,150 Oh	37.500,00	5.625,00	
Tukang Kayu	0,075 Oh	50.000,00	3.750,00	
Kepala Tukang Kayu	0,008 Oh	52.500,00	420,00	
Mandor	0,008 Oh	55.000,00	440,00	
			Jumlah Total	135.235,00
9 1 m² Pasang Bubung Genteng karang pilang				
Genteng wuwung Pilang / Wisma	5,000 Bj	7.500,00	37.500,00	
Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	8,000 Kg	940,00	7.520,00	
Pasir pasang / jawa hitam	0,032 m3	153.000,00	4.896,00	
Pekerja	0,400 Oh	37.500,00	15.000,00	
Tukang Kayu	0,200 Oh	50.000,00	10.000,00	
Kepala Tukang Kayu	0,020 Oh	52.500,00	1.050,00	
Mandor	0,002 Oh	55.000,00	110,00	
			Jumlah Total	76.076,00

10	1 m' Pasang Bubung Stel Gelombang					
	Asbes wuwung gelombang besar tebal 5 mm	2,400	Lbr	30.000,00	72.000,00	
	Paku Pancing	6,000	Bh	1.800,00	10.800,00	
	Pekerja	0,084	Oh	37.500,00	3.150,00	
	Tukang Kayu	0,125	Oh	50.000,00	6.250,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,013	Oh	52.500,00	682,50	
	Mandor	0,040	Oh	55.000,00	2.200,00	
				Jumlah Total	95.082,50	
11	1 m2 Pasang Atap Asbes Gelombang 4 mm					
	Asbes gelombang besar tebal 4 mm (3.05 x 1.0)	0,350	Lbr	73.125,00	25.593,75	
	Paku Pancing	0,120	Bh	1.800,00	216,00	
	Pekerja	0,140	Oh	37.500,00	5.250,00	
	Tukang Kayu	0,070	Oh	50.000,00	3.500,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,007	Oh	52.500,00	367,50	
	Mandor	0,007	Oh	55.000,00	385,00	
				Jumlah Total	35.312,25	
12	1 m2 Pasang Nok Stel Gelombang 105 mm					
	Asbes wuwung gelombang kecil tebal 4 mm	2,100	Lbr	27.600,00	57.960,00	
	Paku Sekrup	6,000	kg	21.500,00	129.000,00	
	Pekerja	0,084	Oh	37.500,00	3.150,00	
	Tukang Kayu	0,125	Oh	50.000,00	6.250,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,013	Oh	52.500,00	682,50	
	Mandor	0,004	Oh	55.000,00	220,00	
				Jumlah Total	197.262,50	
13	1 m' Pasang Lisplank ukuran (3x20) cm, Kayu Kamper					
	Kayu meranti (Papan)	0,011	m3	4.800.000,00	52.800,00	
	Paku Reng	0,050	Kg	18.000,00	900,00	
	Pekerja	0,110	Oh	37.500,00	4.125,00	
	Tukang Kayu	0,220	Oh	50.000,00	11.000,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,022	Oh	52.500,00	1.155,00	
	Mandor	0,005	Oh	55.000,00	275,00	
				Jumlah Total	70.255,00	
14	1 m' Pasang Lisplank ukuran (3x30) cm, Kayu Kamper					
	Kayu Kamper (Papan)	0,011	m3	8.400.000,00	92.400,00	
	Paku Reng	0,050	Kg	18.000,00	900,00	
	Pekerja	0,110	Oh	37.500,00	4.125,00	
	Tukang Kayu	0,220	Oh	50.000,00	11.000,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,022	Oh	52.500,00	1.155,00	
	Mandor	0,005	Oh	55.000,00	275,00	
				Jumlah Total	109.855,00	
15	1 m' Pasang Lisplank ukuran 2 x (3x20) cm, Kayu Kamper (Atas bawah)					
	Kayu Kamper (Papan)	0,015	m3	8.400.000,00	121.800,00	
	Paku Reng	0,060	Kg	18.000,00	1.080,00	
	Pekerja	0,150	Oh	37.500,00	5.625,00	
	Tukang Kayu	0,450	Oh	50.000,00	22.500,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,045	Oh	52.500,00	2.362,50	
	Mandor	0,075	Oh	55.000,00	4.125,00	
				Jumlah Total	157.492,50	
16	1 m' Pasang Lisplank ukuran (2x20) cm, Kayu Meranti					
	Kayu meranti (Papan)	0,004	m3	4.800.000,00	19.200,00	
	Paku Reng	0,050	Kg	18.000,00	900,00	
	Pekerja	0,100	Oh	37.500,00	3.750,00	
	Tukang Kayu	0,200	Oh	50.000,00	10.000,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,025	Oh	52.500,00	1.312,50	
	Mandor	0,005	Oh	55.000,00	275,00	
				Jumlah Total	35.437,50	
17	1 m' Pasang Talang datar, seng BJLS 25					
	Seng Datar BJLS 02 L = 90 cm	0,500	Lbr	26.100,00	13.050,00	
	Paku Reng	0,150	Kg	18.000,00	2.700,00	
	Kayu meranti (Papan)	0,010	m3	4.800.000,00	48.000,00	
	Cat meni (besi/kayu) cat pedang	0,250	Kg	19.200,00	4.800,00	
	Pekerja	0,006	Oh	37.500,00	225,00	
	Tukang Kayu	0,080	Oh	50.000,00	3.000,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,008	Oh	52.500,00	315,00	
	Mandor	0,000	Oh	55.000,00	16,50	
				Jumlah Total	72.106,50	
VII	PEKERJAAN BETON					
1	1 m3 Membuat Beton Tumbuk, 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr					
	Semen FC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	218,000	Kg	940,00	204.920,00	
	Pasir beton/jawa hitam	0,520	m3	180.000,00	93.600,00	
	Batu kerikil beton lokal	0,870	m3	198.500,00	172.695,00	
	Pekerja	1,650	Oh	37.500,00	61.875,00	
	Tukang Batu	0,250	Oh	45.000,00	11.250,00	
	Kepala Tukang Batu	0,025	Oh	52.500,00	1.312,50	
	Mandor	0,080	Oh	55.000,00	4.400,00	
				Jumlah Total	550.052,50	

2	1 m2 Membuat Lantai Kerja Beton Tumbuk, 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr, tebal = 5 cm					
	Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	10,000 Kg	940,00	9.400,00		
	Pasir beton/jawa hitam	0,026 m3	180.000,00	4.680,00		
	Batu kerikil beton lokal	0,044 m3	198.500,00	8.734,00		
	Pekerja	1,150 Oh	37.500,00	43.125,00		
	Tukang Batu	0,020 Oh	45.000,00	900,00		
	Kepala Tukang Batu	0,002 Oh	52.500,00	105,00		
	Mandor	0,006 Oh	55.000,00	330,00		
				Jumlah Total	67.274,00	
3	1M3 Membuat stoof beton bertulang (200kg besi + begesting)					
	Kayu Merantai campur (Begisting)	0,270 m3	1.875.000,00	506.250,00		
	Paku Usuk	2,000 Kg	14.000,00	28.000,00		
	Solar	0,600 Liter	5.500,00	3.300,00		
	Besi beton polos	200,000 kg	7.500,00	1.500.000,00		
	Kawat ikat beton	3,000 kg	15.500,00	46.500,00		
	Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	323,000 Kg	940,00	303.620,00		
	Pasir beton/jawa hitam	0,520 m3	180.000,00	93.600,00		
	Batu/ cor gunung pecah mesin 2/3	0,780 m3	151.000,00	117.780,00		
	Tenaga					
	Pekerja	4,850 Oh	37.500,00	181.875,00		
	Tukang Batu	0,350 Oh	45.000,00	15.750,00		
	Tukang Kayu	1,560 Oh	50.000,00	78.000,00		
	Tukang Besi	1,400 Oh	50.000,00	70.000,00		
	Kepala Tukang Batu	0,331 Oh	52.500,00	17.377,50		
	Mandor	0,170 Oh	55.000,00	9.350,00		
				Jumlah Total	2.971.402,50	
4	1m3 Membuat Beton dengan mutu K 225					
	Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	388,000 Kg	940,00	364.720,00		
	Pasir beton/jawa hitam	0,650 m3	180.000,00	117.000,00		
	Batu/ cor gunung pecah mesin 2/3	0,650 m3	151.000,00	98.150,00		
	Pekerja	6,000 Oh	37.500,00	225.000,00		
	Tukang Batu	1,000 Oh	45.000,00	45.000,00		
	Kepala Tukang Batu	0,100 Oh	52.500,00	5.250,00		
	Mandor	0,300 Oh	55.000,00	16.500,00		
				Jumlah Total	871.620,00	
5	1Kg Pembesian Dengan Besi Polos					
	Besi beton polos	1,050 kg	7.500,00	7.875,00		
	Kawat ikat beton	0,015 kg	15.500,00	232,50		
	Pekerja	0,007 Oh	37.500,00	262,50		
	Tukang Besi	0,007 Oh	50.000,00	350,00		
	Kepala Tukang Besi	0,0007 Oh	52.500,00	36,75		
	Mandor	0,0003 Oh	55.000,00	16,50		
				Jumlah Total	8.773,25	
6	1m2 Pasang Bekisting Untuk Stoof					
	Kayu Merantai campur (Begisting)	0,0450 m3	1.875.000,00	84.375,00		
	Paku Usuk	0,3000 Kg	14.000,00	4.200,00		
	Solar	0,1000 Liter	5.500,00	550,00		
	Pekerja	0,3000 Oh	37.500,00	11.250,00		
	Tukang Kayu	0,2600 Oh	50.000,00	13.000,00		
	Kepala Tukang Kayu	0,0260 Oh	52.500,00	1.365,00		
	Mandor	0,0050 Oh	55.000,00	275,00		
				Jumlah Total	115.015,00	
7	1m2 Pasang Bekisting Untuk Kolom					
	Kayu Merantai campur (Begisting)	0,0400 m3	1.875.000,00	75.000,00		
	Paku Usuk	0,4000 Kg	14.000,00	5.600,00		
	Solar	0,2000 Liter	5.500,00	1.100,00		
	Kayu Begsisting	0,0150 m3	2.500.000,00	37.500,00		
	Playwood Tebal 9mm	0,3500 Lbr	112.800,00	39.480,00		
	Bambu Bongkoten 10 -12 cm	2,0000 bt	17.500,00	35.000,00		
	Pekerja	0,3000 Oh	37.500,00	11.250,00		
	Tukang Kayu	0,3300 Oh	50.000,00	16.500,00		
	Kepala Tukang Kayu	0,0330 Oh	52.500,00	1.732,50		
	Mandor	0,0060 Oh	55.000,00	330,00		
				Jumlah Total	223.492,50	
8	1m2 Pasang Bekisting Untuk Balok					
	Kayu Merantai campur (Begisting)	0,0400 m3	1.875.000,00	75.000,00		
	Paku Usuk	0,4000 Kg	14.000,00	5.600,00		
	Solar	0,2000 Liter	5.500,00	1.100,00		
	Kayu Begsisting	0,0180 m3	2.500.000,00	45.000,00		
	Playwood Tebal 9mm	0,3500 Lbr	112.800,00	39.480,00		
	Bambu Bongkoten 10 -12 cm	2,0000 bt	17.500,00	35.000,00		
	Pekerja	0,3200 Oh	37.500,00	12.000,00		
	Tukang Kayu	0,3300 Oh	50.000,00	16.500,00		
	Kepala Tukang Kayu	0,0330 Oh	52.500,00	1.732,50		
	Mandor	0,0060 Oh	55.000,00	330,00		
				Jumlah Total	231.742,50	

9	1m ² Pasang Bekisting Untuk Lantai					
Kayu Merantai campur (Begisting)	0,0400	m3	1.875.000,00	75.000,00		
Paku Usuk	0,4000	Kg	14.000,00	5.600,00		
Solar	0,2000	Liter	5.500,00	1.100,00		
Kayu Meranti (Balok)	0,0150	m3	4.200.000,00	63.000,00		
Playwood Tebal 9mm	0,3500	Lbr	112.800,00	39.480,00		
Bambu Bongkoten 10 -12 cm	6,0000	bt	17.500,00	105.000,00		
Pekerja	0,3200	Oh	37.500,00	12.000,00		
Tukang Kayu	0,3300	Oh	50.000,00	16.500,00		
Kepala Tukang Kayu	0,0330	Oh	52.500,00	1.732,50		
Mandor	0,0060	Oh	55.000,00	330,00		
				Jumlah Total	319.742,50	
10	1m' Membuat kolom penguat beton bertulang (11 x 11)cm					
Kayu Begsisting	0,002	m3	2.500.000,00	5.000,00		
Paku Usuk	0,010	Kg	14.000,00	140,00		
Besi beton polos	3,000	kg	7.500,00	22.500,00		
Kawat ikat beton	0,450	kg	15.500,00	6.975,00		
Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	4,000	Kg	940,00	3.760,00		
Pasir pasang / jawa hitam	0,008	m3	153.000,00	918,00		
Batu/ cor gunung pecah mesin 2/3	0,009	m3	151.000,00	1.359,00		
Pekerja	0,060	Oh	37.500,00	2.250,00		
Tukang Batu	0,020	Oh	45.000,00	900,00		
Tukang Kayu	0,020	Oh	50.000,00	1.000,00		
Tukang Besi	0,020	Oh	50.000,00	1.000,00		
Kepala Tukang Batu	0,006	Oh	52.500,00	315,00		
Mandor	0,003	Oh	55.000,00	165,00		
				Jumlah Total	46.282,00	
VIII	PEKERJAAN KUSEN					
1	1 m ³ Pasang Kusen Pintu dan Jendela Kayu Kamper					
Kayu kamper (Balok)	1,200	m3	7.800.000,00	9.360.000,00		
Pekerja	6,000	Oh	37.500,00	225.000,00		
Tukang Kayu	18,000	Oh	50.000,00	900.000,00		
Kepala Tukang Kayu	2,000	Oh	52.500,00	105.000,00		
Mandor	0,300	Oh	55.000,00	16.500,00		
				Jumlah Total	10.606.600,00	
2	1 m ³ Pasang Kusen Pintu dan Jendela Kayu Meranti					
Kayu Meranti (Balok)	1,100	m3	4.200.000,00	4.620.000,00		
Pekerja	6,000	Oh	37.500,00	225.000,00		
Tukang Kayu	20,000	Oh	50.000,00	1.000.000,00		
Kepala Tukang Kayu	2,000	Oh	52.500,00	105.000,00		
Mandor	0,300	Oh	55.000,00	16.500,00		
				Jumlah Total	5.966.600,00	
3	1m' Memasang Kusen Pintu Alumunium					
Profil Alumunnum	1,1000	m	45.000,00	49.500,00		
Skrup Fixer	2,0000	bh	21.500,00	43.000,00		
Sealant	0,0600	Tube	10.000,00	600,00		
Pekerja	0,0430	Oh	37.500,00	1.612,50		
Tukang Alumunium	0,0430	Oh	52.500,00	2.257,50		
Kepala Tukang	0,0043	Oh	52.500,00	225,75		
Mandor	0,0021	Oh	55.000,00	115,50		
				Jumlah Total	97.311,25	
4	1 m ² Pasang Pintu Panel Kayu Kamper					
Kayu Kamper (Papan)	0,040	m3	8.400.000,00	336.000,00		
Pekerja	1,000	Oh	37.500,00	37.500,00		
Tukang Kayu	2,500	Oh	50.000,00	125.000,00		
Kepala Tukang Kayu	0,250	Oh	52.500,00	13.125,00		
Mandor	0,050	Oh	55.000,00	2.750,00		
				Jumlah Total	514.375,00	
5	1 m ² Pasang Pintu dan Jendela Jalus Kayu Kamper					
Kayu Kamper (Papan)	0,064	m3	8.400.000,00	537.600,00		
Pekerja	1,000	Oh	37.500,00	37.500,00		
Tukang Kayu	3,000	Oh	50.000,00	150.000,00		
Kepala Tukang Kayu	0,300	Oh	52.500,00	15.750,00		
Mandor	0,500	Oh	55.000,00	27.500,00		
				Jumlah Total	768.350,00	
6	1 m ² Pasang Kaca, Tebal 5 mm					
Kaca polos tebal 5 mm	1,100	m ²	71.250,00	78.375,00		
Pekerja	0,015	Oh	37.500,00	562,50		
Tukang Kayu	0,150	Oh	50.000,00	7.500,00		
Kepala Tukang Kayu	0,015	Oh	52.500,00	787,50		
Mandor	0,001	Oh	55.000,00	41,25		
				Jumlah Total	87.266,25	
7	Pasang 1 buah kunci tanam biasa					
kunci tanam (808)	1,000	Bj	7.200,00	7.200,00		
Pekerja	0,010	Oh	37.500,00	375,00		
Tukang Kayu	0,500	Oh	50.000,00	25.000,00		

	Kepala Tukang Kayu	0,010	Oh	52.500,00	525,00	
	Mandor	0,005	Oh	55.000,00	275,00	
					Jumlah Total	33.375,00
8	Pasang Engsel Pintu Besar					
	Engsel Kuningan Arch asli	1,000	Stel	26.400,00	26.400,00	
	Pekerja	0,010	Oh	37.500,00	375,00	
	Tukang Kayu	0,100	Oh	50.000,00	5.000,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,010	Oh	52.500,00	525,00	
	Mandor	0,001	Oh	55.000,00	27,50	
					Jumlah Total	32.327,50
9	Pasang Engsel Pintu Kecil					
	engsel Pintu	1,000	Bh	11.250,00	11.250,00	
	Pekerja	0,010	Oh	37.500,00	375,00	
	Tukang Kayu	0,100	Oh	50.000,00	5.000,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,010	Oh	52.500,00	525,00	
	Mandor	0,001	Oh	55.000,00	27,50	
					Jumlah Total	17.177,50
10	Pasang Engsel Jendela					
	Engsel jendela	1,000	Bh	22.200,00	22.200,00	
	Pekerja	0,010	Oh	37.500,00	375,00	
	Tukang Kayu	0,100	Oh	50.000,00	5.000,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,010	Oh	52.500,00	525,00	
	Mandor	0,001	Oh	55.000,00	27,50	
					Jumlah Total	28.127,50
11	Pasang rendrel tanam					
	Grendel	1,000	Bj	9.000,00	9.000,00	
	Pekerja	0,020	Oh	37.500,00	750,00	
	Tukang Kayu	0,200	Oh	50.000,00	10.000,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,020	Oh	52.500,00	1.050,00	
	Mandor	0,001	Oh	55.000,00	55,00	
					Jumlah Total	20.855,00
12	Satu buah pasang kait angin					
	Hak angin	1,000	Bj	4.200,00	4.200,00	
	Pekerja	0,015	Oh	37.500,00	562,50	
	Tukang Kayu	0,150	Oh	50.000,00	7.500,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,015	Oh	52.500,00	787,50	
	Mandor	0,001	Oh	55.000,00	41,25	
					Jumlah Total	13.091,25
13	Memasang kawat harmonika 1 M2					
	Kawat harmonika	1,100	m2	29.400,00	32.340,00	
	Paku Reng	0,020	Kg	18.000,00	360,00	
	Pekerja	0,100	Oh	37.500,00	3.750,00	
	Tukang Kayu	0,100	Oh	50.000,00	5.000,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,010	Oh	52.500,00	525,00	
	Mandor	0,001	Oh	55.000,00	27,50	
					Jumlah Total	42.002,50
14	Memasang pegangan pintu					
	Pengangan pintu	1,000	Bh	144.000,00	144.000,00	
	Pekerja	0,050	Oh	37.500,00	1.875,00	
	Tukang Kayu	0,050	Oh	50.000,00	2.500,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,005	Oh	52.500,00	262,50	
	Mandor	0,000	Oh	55.000,00	13,75	
					Jumlah Total	148.651,25
IX	LAIN-LAIN TYPE PINTU					
1	Kusen Pintu + Daun Pintu PVC					
	Kusen PVC dan Pintu lengkap	1,000	Bh	190.000,00	190.000,00	
	Pekerja	0,990	Oh	37.500,00	37.125,00	
	Tukang Kayu	2,970	Oh	50.000,00	148.500,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,300	Oh	52.500,00	15.750,00	
	Mandor	0,050	Oh	55.000,00	2.750,00	
					Jumlah Total	394.125,00
X	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT / RANGKAP PLAFOND					
1	1m2 Langit-Langit asbes rangka borneo					
	Kayu Meranti (Balok)	0,012	m3	4.200.000,00	50.400,00	
	Paku Usuk	0,06	Kg	14.000,00	840,00	
	Asbes datar tebal 4 mm (60 x 200)	1,1	Lbr	15.000,00	16.500,00	
	Pekerja	0,18	Oh	37.500,00	6.750,00	
	Tukang Kayu	0,32	Oh	50.000,00	16.000,00	
	Kepala Tukang Kayu	0,032	Oh	52.500,00	1.680,00	
	Mandor	0,009	Oh	55.000,00	495,00	
					Jumlah Total	92.665,00
2	1 m2 Langit-langit Kayu Meranti + triplek					
	Kayu Meranti (Usuk)	0,012	m3	4.200.000,00	50.400,00	
	Triplek Tebal 4 mm (0.80 x 2.00)	0,375	Lbr	36.000,00	13.500,00	
	Paku Usuk	0,100	Kg	14.000,00	1.400,00	

Paku Triplek	0,010	Kg	21.600,00	216,00	
Pekerja	0,150	Oh	37.500,00	5.625,00	
Tukang Kayu	0,250	Oh	50.000,00	12.500,00	
Kepala Tukang Kayu	0,025	Oh	52.500,00	1.312,50	
Mandor	0,075	Oh	55.000,00	4.125,00	
				Jumlah Total	89.078,50
3 1 m2 Rangka Langit-langit Kayu Meranti					
Kayu Meranti (Usuk)	0,012	m3	4.200.000,00	50.400,00	
Paku Usuk	0,100	Kg	14.000,00	1.400,00	
Pekerja	0,150	Oh	37.500,00	5.625,00	
Tukang Kayu	0,250	Oh	50.000,00	12.500,00	
Kepala Tukang Kayu	0,025	Oh	52.500,00	1.312,50	
Mandor	0,075	Oh	55.000,00	4.125,00	
				Jumlah Total	75.362,60
4 1 m ² Pasang list plafond gypsum					
Lis Gypsum	1,050	m1	18.000,00	18.900,00	
Pekerja	0,021	Oh	37.500,00	787,50	
Tukang Kayu	0,021	Oh	50.000,00	1.050,00	
Kepala Tukang Kayu	0,002	Oh	52.500,00	105,00	
Mandor	0,001	Oh	55.000,00	55,00	
				Jumlah Total	20.897,50
XI PENGECATAN					
1 1 m2 Mendempul dan menggosok kayu					
Dempul	0,080	Kg	18.900,00	1.512,00	
Minyak cat / afduner	0,020	Liter	8.400,00	168,00	
Kertas Gosok	0,010	Lemba	3.600,00	36,00	
Pekerja	0,040	Oh	37.500,00	1.500,00	
Tukang Cat	0,040	Oh	50.000,00	2.000,00	
Kepala Tukang Cat	0,004	Oh	52.500,00	210,00	
Mandor	0,003	Oh	55.000,00	137,50	
				Jumlah Total	5.563,50
2 1 m2 Pengecatan bidang kayu lama					
Cat kayu emco	0,170	Kg	49.800,00	8.466,00	
Minyak cat / afduner	0,019	Liter	8.400,00	159,80	
Pekerja	0,070	Oh	37.500,00	2.625,00	
Tukang Cat	0,075	Oh	50.000,00	3.750,00	
Kepala Tukang Cat	0,008	Oh	52.500,00	393,75	
Mandor	0,003	Oh	55.000,00	137,50	
				Jumlah Total	15.631,85
3 1 m2 Pengecatan bidang kayu baru					
Cat meni (besi/kayu) cat pedang	0,200	Kg	19.200,00	3.840,00	
Plamur kayu	0,150	Kg	22.800,00	3.420,00	
Cat kayu emco	0,170	Kg	49.800,00	8.466,00	
Cat kayu emco	0,260	Kg	49.800,00	12.948,00	
Pekerja	0,070	Oh	37.500,00	2.625,00	
Tukang Cat	0,098	Oh	50.000,00	450,00	
Kepala Tukang Cat	0,008	Oh	52.500,00	315,00	
Mandor	0,003	Oh	55.000,00	137,50	
				Jumlah Total	32.201,50
4 1 m2 Pengecatan besi baru					
Cat besi emco	0,260	Kg	49.800,00	12.948,00	
Plamur besi	0,150	Kg	22.800,00	3.420,00	
Cat meni (besi/kayu) cat pedang	0,200	Kg	19.200,00	3.840,00	
Kertas Gosok	0,010	Lemba	3.600,00	36,00	
Pekerja	0,070	Oh	37.500,00	2.625,00	
Tukang Cat	0,075	Oh	50.000,00	3.750,00	
Kepala Tukang Cat	0,008	Oh	52.500,00	393,75	
Mandor	0,003	Oh	55.000,00	137,50	
				Jumlah Total	27.150,25
5 1 m2 Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis Plamir, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis cat Penutup)					
Plamur tembok	0,100	Kg	15.600,00	1.560,00	
Cat Tembok Vinilek , Aviapaint (Sejenis)	0,100	Kg	15.840,00	1.584,00	
Cat Tembok Vinilek , Aviapaint (Sejenis)	0,260	Kg	15.840,00	4.118,40	
Pekerja	0,020	Oh	37.500,00	750,00	
Tukang Cat	0,063	Oh	50.000,00	3.150,00	
Kepala Tukang Cat	0,006	Oh	52.500,00	330,75	
Mandor	0,003	Oh	55.000,00	137,50	
				Jumlah Total	11.630,65
6 1 m2 Pengecatan permukaan baja dengan meni besi					
Cat meni (besi/kayu) cat pedang	0,100	Kg	19.200,00	1.920,00	
Kuas	0,010	bh	10.000,00	100,00	
Pekerja	0,020	Oh	37.500,00	750,00	
Tukang Cat	0,200	Oh	50.000,00	10.000,00	
Kepala Tukang Cat	0,020	Oh	52.500,00	1.050,00	
Mandor	0,010	Oh	55.000,00	550,00	
				Jumlah Total	14.370,00

XII	PEKERJAAN SANITAIR dan PIPA				
1	Memasang 1 buah kloset jongkok porselein INA				
	Closet jongkok porselein warna putih	1,000	Bh	138.000,00	138.000,00
	Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	6,000	Kg	940,00	5.640,00
	Pasir pasang / jawa hitam	0,010	m3	153.000,00	1.530,00
	Pekerja	1,000	Oh	37.500,00	37.500,00
	Tukang Batu	1,500	Oh	45.000,00	67.500,00
	Kepala Tukang Batu	1,500	Oh	52.500,00	78.750,00
	Mandor	0,160	Oh	55.000,00	8.800,00
				Jumlah Total	337.720,00
2	Memasang 1 buah urinoir				
	Urinoir	1,000	Bh	200.000,00	200.000,00
	Perlengkapan	0,300	hrg	60.000,00	18.000,00
	Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	6,000	Kg	940,00	5.640,00
	Pasir pasang / jawa hitam	0,010	m3	153.000,00	1.530,00
	Pekerja	1,000	Oh	37.500,00	37.500,00
	Tukang Batu	0,100	Oh	45.000,00	4.500,00
	Kepala Tukang Batu	0,100	Oh	52.500,00	5.250,00
	Mandor	0,100	Oh	55.000,00	5.500,00
				Jumlah Total	277.920,00
3	Memasang 1 Tempat Sabun				
	Tempat Sabun	1,000	Bh	28.000,00	28.000,00
	Perlengkapan	0,300	hrg	8.400,00	2.520,00
	Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	6,000	Kg	940,00	5.640,00
	Pasir pasang / jawa hitam	0,010	m3	153.000,00	1.530,00
	Pekerja	1,000	Oh	37.500,00	37.500,00
	Tukang Batu	0,100	Oh	45.000,00	4.500,00
	Kepala Tukang Batu	0,100	Oh	52.500,00	5.250,00
	Mandor	0,100	Oh	55.000,00	5.500,00
				Jumlah Total	90.440,00
4	Memasang 1 buah wastafel				
	Wastafel	1,000	Bh	300.000,00	300.000,00
	Perlengkapan	0,120	hrg	36.000,00	4.320,00
	Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	6,000	Kg	940,00	5.640,00
	Pasir pasang / jawa hitam	0,010	m3	153.000,00	1.530,00
	Pekerja	1,200	Oh	37.500,00	45.000,00
	Tukang Batu	1,450	Oh	45.000,00	65.250,00
	Kepala Tukang Batu	0,150	Oh	52.500,00	7.875,00
	Mandor	0,100	Oh	55.000,00	5.500,00
				Jumlah Total	435.115,00
5	Memasang 1 buah bak mandi batu bata volume 0,30 M3				
	Bahan				
	Batu bata merah kelas 1	0,400	m3	630.000,00	252.000,00
	Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg	120,000	Kg	940,00	112.800,00
	Pasir pasang / jawa hitam	0,300	m3	153.000,00	45.900,00
	Tegel porcelin 20 x 20 cm	1,000	m2	42.000,00	42.000,00
	Semen putih	6,000	kg	1.880,00	11.160,00
	Tenaga				
	Pekerja	6,000	Oh	37.500,00	225.000,00
	Tukang Batu	3,000	Oh	45.000,00	135.000,00
	Kepala Tukang Batu	0,300	Oh	52.500,00	15.750,00
	Mandor	0,300	Oh	55.000,00	16.500,00
				Jumlah Total	856.110,00
6	Memasang Buis Beton U 20				
	Buis beton U 20 mm	1,000	Bh	18.000,00	18.000,00
	Pekerja	0,070	Oh	37.500,00	2.625,00
	Tukang Batu	0,035	Oh	45.000,00	1.575,00
	Kepala Tukang Batu	0,004	Oh	52.500,00	183,75
	Mandor	0,004	Oh	55.000,00	192,50
				Jumlah Total	41.271,88
7	Memasang Buis Beton U 30				
	Buis beton U 30 mm	1,000	Bh	24.000,00	24.000,00
	Pekerja	0,070	Oh	37.500,00	2.625,00
	Tukang Batu	0,035	Oh	45.000,00	1.575,00
	Kepala Tukang Batu	0,004	Oh	52.500,00	183,750
	Mandor	0,004	Oh	55.000,00	220,00
				Jumlah Total	53.306,25
8	Memasang 1 buah kran diameter 3/4" atau 1/2"				
	Kran air	1,000	Bh	30.000,00	30.000,00
	Seal Tape	0,025	Bh	2.400,00	60,00
	Pekerja	0,010	Oh	37.500,00	375,00
	Tukang Batu	0,100	Oh	45.000,00	4.500,00
	Kepala Tukang Batu	0,010	Oh	52.500,00	525,00
	Mandor	0,005	Oh	55.000,00	275,00
				Jumlah Total	36.466,25
	Memasang 1bh Floor Drain				

9	Tukang Besi Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Batu Mandor	1,000 0,010 0,100 0,010 0,005	Oh Oh Oh Oh Oh	50.000,00 37.500,00 45.000,00 52.500,00 55.000,00	50.000,00 375,00 4.500,00 525,00 275,00		Jumlah Total 55.675,00
10	Memasang 1m' pipa penyalur air limbah Pipa PVC 5 " Panjang 4.00 meter (Maspion) Semen PC, Semen Gresik 1 zak 50 kg Pasir pasang / jawa hitam Pasir urug Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Batu Mandor	1,6 0,86 0,013 0,11 0,06 0,03 0,003 0,025	Ljr Kg m3 m3 Oh Oh Oh Oh	81.437,00 940,00 153.000,00 72.000,00 37.500,00 45.000,00 52.500,00 55.000,00	130.299,20 808,40 1.989,00 7.920,00 2.250,00 1.350,00 157,50 1.375,00		Jumlah Total 146.149,10
11	Pasang 1m' Pipa PVC Tipe AW Diameter 3/4" Pipa PVC 3/4 " Panjang 1.00 meter (Maspion) Perlengkapan Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Batu Mandor	1,2 35 0,036 0,06 0,006 0,0018	m1 % Oh Oh Oh Oh	8.500,00 2.975,00 37.500,00 45.000,00 52.500,00 55.000,00	10.200,00 104.125,00 1.350,00 2.700,00 315,00 99,00		Jumlah Total 118.789,00
12	1m2 Pasanga Kaca Cermin, Tebal 5mm Kaca es tebal 5 mm Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Kayu Mandor	1,100 0,015 0,150 0,015 0,00075	m2 Oh Oh Oh Oh	100.000,00 37.500,00 50.000,00 52.500,00 55.000,00	110.000,00 562,50 7.500,00 787,50 41,25		Jumlah Total 118.891,25
XIII	PEKERJAAN LISTRIK						
1	Instalasi Listrik - Pipa Pralon 5/8" - Fiting Plafond - Isolator - Kabel NYA 500 Volt 2 x 1,5 mm2 - Las doof - T doos Pvc - Pekerja - Tukang Listrik - Kepala Tukang	1,000 1,000 10,000 30,000 6,000 2,000 1,000 1,200 0,050	ljr buah buah m' buah buah Oh Oh Oh	15.600,00 6.000,00 2.250,00 1.750,00 250,00 1.700,00 43.750,00 56.250,00 62.500,00	15.600,00 6.000,00 22.500,00 52.500,00 1.500,00 3.400,00 43.750,00 67.500,00 3.125,00		Jumlah Total 215.875,00
2	Pemasangan Titik Stop Kontak (unit) - Stop Kontak - Pekerja - Tukang Listrik - Kepala Tukang	1,000 0,050 0,500 0,005	bah Oh Oh Oh	15.000,00 43.750,00 56.250,00 62.500,00	15.000,00 2.187,50 28.125,00 312,50		Jumlah Total 45.625,00
3	Pasang Saklar Tunggal - Kabel NYA 500 Volt 2 x 1,5 mm2 - Pipa Pralon 5/8" - T doos Pvc - Saklar Tunggal - Pekerja - Tukang Listrik - Kepala Tukang	0,012 1,000 0,750 1,000 0,050 0,200 0,001	m' ljr buah buah Oh Oh Oh	1.750,00 15.600,00 1.700,00 18.750,00 37.500,00 50.000,00 52.500,00	21,00 15.600,00 1.275,00 18.750,00 1.875,00 10.000,00 52,50		Jumlah Total 47.573,50
4	Pasang Saklar Ganda - Kabel NYA 500 Volt 2 x 1,5 mm2 - Pipa Pralon 5/8" - T doos Pvc - Saklar Ganda - Pekerja - Tukang Listrik - Kepala Tukang	0,012 1,000 0,750 1,000 0,050 0,200 0,001	m' ljr buah buah Oh Oh Oh	1.750,00 15.600,00 1.700,00 42.000,00 37.500,00 50.000,00 52.500,00	21,00 15.600,00 1.275,00 42.000,00 1.875,00 10.000,00 52,50		Jumlah Total 70.823,50
5	Pemasangan Titik Lampu (unit) Lampu TL 20 W / 220 V Komp balas Kac. (Philips) Lampu TL 40 W / 220 V Komp balas Kac. (Philips) Lampu Pijar 25,40,75 / 220 v		Set Set Bh	45.600,00 59.375,00 33.000,00	45.600,00 59.375,00 33.000,00		Jumlah Total 45.600,00 Jumlah Total 59.375,00 Jumlah Total 33.000,00

XIV	PEKERJAAN PENANGKAL PETIR				
1	Blit Spit / Tembaga Divertin	1,000	unit	125.000,00	125.000,00
	Kabel BC	1,000	ls	40.000,00	40.000,00
	Tiang Penyangga	1,000	unit	5.000,00	5.000,00
	Pipa PVC Aw dia 1"	12,000	m'	9.750,00	117.000,00
	Grounding	1,000	unit	80.000,00	80.000,00
	Suport Platijzer	1,000	unit	10.000,00	10.000,00
				Jumlah Total	377.000,00
XV	PEK. LAIN - LAIN				
1	1M2 pasang dinding pemisah taekwood rangkap, rangka kayu kamper				
	Kayu kamper (Balok)	0,0195	m3	7.800.000,00	152.100,00
	Kayu Kamper (Papan)	0,0070	m3	8.400.000,00	58.800,00
	Paku Usuk	0,1000	Kg	14.000,00	1.400,00
	Pekerja	0,1500	Oh	37.500,00	5.625,00
	Tukang Kayu	0,4500	Oh	50.000,00	22.500,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0450	Oh	52.500,00	2.362,50
	Mandor	0,0750	Oh	55.000,00	4.125,00
				Jumlah Total	246.912,50
2	Pasang 1unit Septictank				
	Pas. Bata	13,5000	m2	86.477,80	1.167.450,30
	Plesteran	12,0000	m2	37.054,70	444.656,40
	Beton	0,4000	m3	871.620,00	348.648,00
	Besi	29,0000	kg	8.773,25	254.424,25
	Pipa PVC 2,5"	2,5000	m'	195.672,50	489.181,25
				Jumlah Total	2.704.360,20
3	1 unit Resapan				
	Galian	4,5000	m3	17.200,00	77.400,00
	Pas. Batu Kosong	0,9000	m3	187.848,75	169.063,88
	Beton	0,1000	m3	871.620,00	87.162,00
	Besi	20,0000	kg	8.773,25	175.465,00
				Jumlah Total	998.272,13
4	Jumlah Resapan + Septictank				
	Pas. 1m' Pipa PVC 2,5"				
	Pipa PVC 2,5"	1,2000	m'	14.150,00	16.980,00
	Perlengkapan	35,0000	%	4.952,50	173.337,50
	Pekerja	0,0380	Oh	37.500,00	1.350,00
	Tukang Batu	0,0600	Oh	45.000,00	2.700,00
	Kepala Tukang Batu	0,0060	Oh	52.500,00	315,00
	Mandor	0,0180	Oh	55.000,00	990,00
				Jumlah Total	195.672,50
5	Pasangan Drill				
	Besi strip	11,5000	m'	18.600,00	213.900,00
	Tukang Las	1,2000	Oh	37.500,00	45.000,00
	Pekerja	1,2000	Oh	37.500,00	45.000,00
	Kepala Tukang Batu	0,0120	Oh	52.500,00	630,00
	Mandor	0,0006	Oh	55.000,00	33,00
				Jumlah Total	304.563,00
6	1m2 Pasang Sunscreen				
	Sunscreen Alumunium	1,0000	m2	120.000,00	120.000,00
	Tukang Besi	0,8000	Oh	50.000,00	40.000,00
	Pekerja	0,0800	Oh	37.500,00	3.000,00
	Kepala Tukang Besi	0,0800	Oh	52.500,00	4.200,00
	Mandor	0,0400	Oh	55.000,00	2.200,00
				Jumlah Total	169.400,00